

Lp.	Opis	jedn. obm.	Obmiar
1	REMONT ELEWACJI E 2		
1.1	WYKONANIE ELEWACJI E-2		
d.1.1	1 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 11 m - interpolacja	m ²	15*9.5 = 142.500
d.1.1	2 Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44)		
d.1.1	3 Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej -rozbiórka współczesnych przemurowań	m ³	3.825
d.1.1	4 Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	1.56
d.1.1	5 Wykucie skorodowanych i rozluźnionych cegieł	m ²	23.54
d.1.1	6 Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem	m ²	130
d.1.1	7 Odgrzybianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem - powierzchnia ponad 5 m ²	m ²	130
d.1.1	8 Ściany budynków wielokondygnac.- mury nowe z wystrojem architektonicznym z cegły gotyckiej na zaprawie cem.-wap.o grub. 1 ceg.	m ³	21.06
d.1.1	9 Uzupełnienie ścian na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami - wypełnienie muru - cegła pełna 25x12x6,5	m ³	39.42
d.1.1	10 Nadproża łukowe z cegły gotyckiej powyżej 2 m ³ w jednym miejscu	m ³	7.2
d.1.1	11 Uzupełnienie brakujących w murach grubych z cegły gotyckiej zachowanych na zaprawie cementowo-wapiennej do 1 m ³ w jednym miejscu mur gr. 1 ceg.; filary, nadproża płaskie, pilastry - obramowanie okna dolnego	m ³	0.510
d.1.1	12 Uzupełnienie brakujących w murach grubych z cegły gotyckiej zachowanych na zaprawie cementowo-wapiennej do 1 m ³ w jednym miejscu mur gr. 1 ceg.; filary, nadproża płaskie, pilastry - obramowanie okna górnego	m ³	1.504*0.75 = 1.128
d.1.1	13 Ściany budynków wielokondygnacyjnych - mury prostoliniowe o gładkich powierzchniach z cegły gotyckiej na zaprawie cementowo-wapiennej o grub. ponad 1 ceg. - z odtworzeniem kanału wentylacyjnego wnętrza lewej strony	m ³	4.855
d.1.1	14 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami - wypełnienie muru - z odtworzeniem kanału wentylacyjnego wnętrza lewej strony - cegła pełna 25x12x6,5	m ³	3.815
d.1.1	15 Osadzenie kotw stalowych,	szt.	376
d.1.1	16 Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukcji betonowych i żelbetonowych prostych, o powierzchni deskowania w rozwinięciu 5.0 do 10.0 m ²	m ²	6
d.1.1	17 Betonowanie czapy betonowej wykonywanych na placu budowy w formach rozbieralnych	m ³	2.467
d.1.1	18 Izolacja szczelin dylatacyjnych poziomych "Plaskitem"	m	5.4
d.1.1	19 Umocowanie siatki elastycznej na dylatacjach	m ²	1.39
d.1.1	20 Izolacja pozioma powłokowa Hydrostopem Superplastycznym na ścianach w szczelinach dylatacyjnych	m ²	3.9
d.1.1	21 Izolacja pozioma powłokowa hydrostopem - pierwsza warstwa	m ²	22.39
d.1.1	22 Izolacja pozioma powłokowa hydrostopem - druga i trzecia warstwa	m ²	22.39*2 = 44.780
d.1.1	23 Otwory w ścianach grub 1 1/2 ceg. na drzwi i wrota	szt.	1
d.1.1	24 Otwory w ścianach grub 1 1/2 ceg. na okna	szt.	1
d.1.1	25 Nadproża łukowe z cegły gotyckiej do 1,0 m ³ w jednym miejscu	m ³	0.294*2 = 0.588
d.1.1	26 Wykonanie i osadzenie podokienników o dł. do 1,5 m - detal D-9 Parapet K-6	szt.	1
d.1.1	27 Rekonstrukcja ścian kanału odwadniającego rzygacza - cegła pełna 25x12x6,5	m ²	1.848
d.1.1	28 Rekonstrukcja sklepienia kanału odwadniającego rzygacza - cegła pełna 25x12x6,5	m ²	0.804
d.1.1	29 Obramienia otworów - przekrój elementu do 0.06 m ² Detal D-8 elementy K-3, K4, K5	m	2.48
d.1.1	30 Rzygacz - elementy grubości 20 cm i szerokości do 50 cm Detal D-8 elementy K-2 wraz z uzupełnieniem środka	m	2.1
d.1.1	31 Skrzydła drzwiowe o wielk.do 1.5 m ² o pionowym układzie klepek o szer.do 12 cm - drzwi rzygacz	m ²	0.2

Lp.	Opis	jedn. obm.	Obmiar
32 d.1.1	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głęb. kucia 1 ceg. - 1 cegła w jed. miejscu	msc	150
33 d.1.1	Uzup. brakuj. frag. w murach grubych z cegły gotyck. z zachow. wiąz. na zapr. cem.-wap. do 1 m ³ w jednym msc mur gr. 1 ceg.; filary, nadproża płaskie, pilastry - obramowanie drzwi we wnęce strona prawa	m ³	0.42*0.42*5.4 = 0.953
34 d.1.1	Wykonanie i osadzenie podokienników o dł. do 1,5 m próg z piaszkowca drzwi wnętrza prawa	szt.	1
35 d.1.1	Dostawa i montaż elementów z piaszkowca o obj. do 0.6 m ³ /szt. Detal D-7 Zwornik K1	szt.	2
36 d.1.1	Skrzydła drzwiowe o wielk. do 2.5 m ² o układzie klepek w 'jodełkę' o szer. do 12 cm - drzwi wejściowe Dz-1, Dz-2, Dz-3 wraz z okuciami zabytkowymi (zamki, klamki, zwaśy i elementy zdobne) z powłoką malarską	m ²	2.09+4*2.1*1.06 = 10.994
37 d.1.1	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z drewnianych z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m ² - z powłoką malarską	m ²	1.642*2 = 3.284
38 d.1.1	Wykucie starych spoin na zapr. cem. murów z cegły zabytkowej - murów z wystrojem architektonicznym	m ²	64.59
39 d.1.1	Wykucie starych spoin na zapr. wap. murów z cegły zabytkowej - murów gładkie	m ²	4.13
40 d.1.1	Naświetla stałe dwukrotnie malowane i oszkłone na budowie o powierzchni do 0.25 m ² - z powłoką malarską	m ²	0.233
41 d.1.1	Spoinowanie murów z wystrojem architekton. z cegły gotyckiej w ilości ponad 2 m ² w jednym miejscu	m ²	158.06
42 d.1.1	Demontaż i montaż istniejących 2 kutech stalowych klinów kotw oraz wykonanie i montaż 2 nowych kutech stalowych klinów kotw.	szt.	4
43 d.1.1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²	2.0
44 d.1.1	Krata metaloplastyczna, rama ze stali płaskiej, szprosły ukośne, miejsca styków rozkuwane, wiercone otwory i nitowane z rozetkami, w każdym polu płaskownik rozcinany i krępowany na elementy w kształcie esów, pastorałów	m ²	1.45*0.93*3 = 4.046
45 d.1.1	Wywieżenie gruzu ceglanego obliczanego wg wymiarów konstrukcji samochodami na wyznaczone wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem na odl. do 1 km	m ³	29.475
46 d.1.1	Wywieżenie gruzu samochodami - dodatek za każde rozpoczęte 0,5 km ponad 1 km - z robót rozbiórkowych	m ³	29.475*8 = 235.800
47 d.1.1	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³	9.6
48 d.1.1	Wywieżenie gruzu ceglanego obliczanego wg wymiarów konstrukcji samochodami na wyznaczone wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem na odl. do 1 km - gruz zalegający	m ³	9.6
49 d.1.1	Wywieżenie gruzu ceglanego obliczanego wg wymiarów konstrukcji samochodami na wyznaczone wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem na odl. do 1 km - gruz zalegający	m ³	9.6*8 = 76.800
50 d.1.1	Utylizacja gruzu	m ³	39.075
2 REMONT ELEWACJI E-3			
2.1 REKONSTRUKCJA ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ			
51 d.2.1	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 11 m - interpolacja	m ²	17*9.5 = 161.500
52 d.2.1	Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.: 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104)		
53 d.2.1	Mycie konstrukcji pełnościennej wodą z detergentem pod ciśnieniem	m ²	17*9.5 = 161.500
54 d.2.1	Odrzybianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem - powierzchnia ponad 5 m ²	m ²	161.5
55 d.2.1	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozbiórka współczesnych przemurowań	m ³	1.45*0.93*0.14 = 0.189
56 d.2.1	Wykucie skorodowanych i rozluźnionych cegieł	m ²	23.57
57 d.2.1	Wykucie starych spoin na zapr. cem. murów z cegły zabytkowej - murów z wystrojem architektonicznym	m ²	15.12
58 d.2.1	Osadzenie kotw stalowych,	szt.	508
59 d.2.1	Ściany budynków wielokondygnac. - mury nowe z wystrojem architektonicznym z cegły gotyckiej na zaprawie cem.-wap. o grub. 1 ceg.	m ³	8.09
60 d.2.1	Ściany budynków wielokondygnac. - mury prostolinijne o gładkich powierzchniach ścian z cegły gotyckiej na zaprawie cem.-wap. o grub. 1 cegły	m ³	25.31
61 d.2.1	Uzupełnienie ścian na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami - wypełnienie muru - cegła pełna 25x12x6,5	m ³	33.6

Lp.	Opis	jedn. obm.	Obmiar
62 d.2.1	Uzup.brakuj.frag.w murach grubych z cegly gotyck.z zachow.wiaz.na zapr.cem.-wap.do 1 m3 w jednym msc mur gr. 1 ceg.;filary,nadproża płaskie,pilastry - obramowanie otworów okiennych i otworu drzwiowego	m ³	2.2
63 d.2.1	Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych prostych, o powierzchni deskowania w rozwinięciu 5.0 do 10.0 m2	m ²	4.4
64 d.2.1	Betonowanie czapy betonowej wykonywanych na placu budowy w formach rozbielanych	m ³	2.474
65 d.2.1	Izolacja szczelin dylatacyjnych poziomych "Plaskitem"	m	9
66 d.2.1	Umocowanie siatki elastycznej na dylatacjach	m ²	1.5
67 d.2.1	Izolacja pozioma powłokowa Hydrostopem Superplastycznym na siadce w szczelinach dylatacyjnych	m ²	3.2
68 d.2.1	Izolacja pozioma powłokowa hydrostopem - pierwsza warstwa	m ²	26.03
69 d.2.1	Izolacja pozioma powłokowa hydrostopem - druga warstwa	m ²	26.03*2 = 52.060
70 d.2.1	Otwory w ścianach grub 1 1/2 ceg. na drzwi i wrota	szt.	1
71 d.2.1	Otwory w ścianach grub 1 1/2 ceg. na okna	szt.	3
72 d.2.1	Nadproża łukowe z cegły gotyckiej do 1,0 m3 w jednym miejscu	m ³	2.17
73 d.2.1	Wykonanie i osadzenie podokienników o dł. do 1,5 m - detal D-9 Pa-rapet K-6	szt.	7
74 d.2.1	Rekonstrukcja ścian kanału odwadniającego rzygacza - cegła pełna 25x12x6,5	m ²	2.91
75 d.2.1	Rekonstrukcja sklepienia kanału odwadniającego rzygacza - cegła pełna 25x12x6,5	m ²	1.32
76 d.2.1	Obramienia otworów - przekrój elementu do 0.06 m2 - dostawa i montaż Detal D-8 elementy K-3, K4, K5	m	2.48*2 = 4.960
77 d.2.1	Obramienia otworów - przekrój elementu do 0.06 m2 - montaż z ODZYSKU Detal D-8 elementy K-3, K4, K5	m	2.48
78 d.2.1	Rzygacz - elementy grubości 20 cm i szerokości do 50 cm Detal D-8 elementy K-2 wraz z uzupełnieniem środka	m	1.9*3 = 5.700
79 d.2.1	Skrzydła drzwiowe o wielk.do 1.5 m2 o pionowym układzie klepek o szer.do 12 cm - drzwi rzygacz	m ²	0.2*3 = 0.600
80 d.2.1	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głęb.kucia 1 ceg. - 1 cegła w jed.miejsku	msc	95
81 d.2.1	Skrzydła drzwiowe o wielk.do 2.5 m2 o układzie klepek w "jodełkę"o szer.do 12 cm - drzwi wejściowe Dz-1 wraz z okuciami zabytkowymi (zamki, klamki, zwalasy i elementy ozdobne) - z powłoką malarską	m ²	1.06*1.98 = 2.099
82 d.2.1	Naświetla stałe dwukrotnie malowane i oszkłone na budowie o powierzchni do 0.25 m2 - z powłoką malarską	m ²	0.33*1.06 = 0.350
83 d.2.1	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z drewnianych z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2 - z powłoką malarską	m ²	1.61*1.02*6 = 9.853
84 d.2.1	Spoinowanie murów z wystrojem architekton. z cegły gotyckiej w ilości ponad 2 m2 w jednym miejscu	m ²	168.22
85 d.2.1	Krata metaloplastyczna, rama ze stali płaskiej, szprosły ukośne, miejsca styków rozkuwane, wiercone otwory i nitowane z rozetkami, w każdym polu płaskownik rozcinany i krępowany na elementy w kształcie esów, pastorałów	m ²	1.45*0.93*6 = 8.091
86 d.2.1	Zamurowanie otworów okiennych cegłą gotycką.	m ³	0.6
87 d.2.1	Wywiezienie gruzu ceglanego obliczanego wg wymiarów konstrukcji samochodami na wyznaczone wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem na odl. do 1 km - gruz z rozbiórki	m ³	3.723
88 d.2.1	Wywiezienie gruzu samochodami - dodatek za każde rozpoczęte 0,5 km ponad 1 km - gruz z rozbiórki	m ³	3.723*8 = 29.784
89 d.2.1	Utylizacja gruzu	m ³	3.723
2.2 SCHODY			
90 d.2.2	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozbiórka konstrukcji schodów	m ³	23.34
91 d.2.2	Ręczna rozbiórka muru z kamienia na zapr. wapiennej	m ³	16.47
92 d.2.2	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odl.do 30 m w poziomie	m ³	16.47

Lp.	Opis	jedn. obm.	Obmiar
93 d.2.2	Ściany budynków wielokondygnac.-mury z ceg.gotyckiej elem.wyk.w odrębnej robocie: filary,nadproża płaskie,pilastry,zapr.wap.lub cem.-wap.,mur o grub.ponad 1 ceg. - konstrukcja pod schody -z cegly gotyckiej część licowa	m ³	19.24
94 d.2.2	Ściany budynków wielokondygnac.-mury z ceg.pelnej elem.wyk.w odrębnej robocie: filary,nadproża płaskie,pilastry,zapr.wap.lub cem.-wap.,mur o grub.ponad 1 ceg. - konstrukcja pod schody wypełnienie muru - cegła pełna 25x12x6,5	m ³	25.47
95 d.2.2	Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych łukowych o promieniu krzywizny łuku lub promieniu krzywizny krawędzi zewnętrznej rzutu poziomego 0.5 do 1.0 m	m ²	23.28
96 d.2.2	Wykonanie i rozebranie stemplowania szalunków konstrukcji betonowych i żelbetowych o wys. do 8 m	m ³	66.04
97 d.2.2	Sklepienia z cegly gotyckiej na gotowym deskowaniu,zapr.cement.-grub. 1 ceg.	m ² rzutu	23.28
98 d.2.2	Izolacja pozioma powłokowa pod stopnie z podkładenreprofilującym Hydrostop Wodoszczelny gr 30 mm na szprycy cementowej 1/3 o grubości 5 mm z dodatkiem środka uszczelniającego Hydrostop Plast wzmocniony siatką elastyczną i izolacją powłokową Hydrostop Mieszanka	m ²	33.5
99 d.2.2	Balustrada	m	19.5
100 d.2.2	Montaż stopni prostych blokowych obsadzonych jednostronnie o przekr.elem.do 0.06 m ² Detal D 10 stopień K 7 stopnie nowe	m	1.65*44 = 72.600
101 d.2.2	Ręczne wykucie z muru stopni schodowych kamiennych,lastrykowych lub żelbetowych zamocowanych na płycie	szt.	5
102 d.2.2	Montaż odzyskanych stopni kamiennych	m	1.65*5 = 8.250
103 d.2.2	Montaż posadzki z płyt prostokątnych o obw.do 6 m/m ² - spocznik	m ²	3.09
104 d.2.2	Montaż - Rzygacz - elementy grubości 20 cm i szerokości do 50 cm Detal D-8 elementy K-2 wraz z rurą odprowadzającą	m	2*1.1 = 2.200
105 d.2.2	Wywiezienie gruzu ceglanego obliczanego wg wymiarów konstrukcji samochodami na wyznaczone wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem na odl. do 1 km - gruz z rozbiórki	m ³	23.34
106 d.2.2	Wywiezienie gruzu samochodami - dodatek za każde rozpoczęte 0,5 km ponad 1 km - gruz z rozbiórki	m ³	23.34*8 = 186.720
107 d.2.2	utylizacja gruzu	m ³	23.34
2.3 NADBUDÓWKA			
108 d.2.3	Wykucie starych spoin na zapr.cem murów z cegly zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym	m ²	8.1
109 d.2.3	Wykucie starych spoin na zapr. wap. murów z cegly zabytkowej - mury gładkie	m ²	4.07
110 d.2.3	Wykucie skorodowanych i rozluźnionych cegieł	m ²	3.15
111 d.2.3	Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem	m ²	20.06
112 d.2.3	Odgryzianie murów z cegly przez dwukrotne powlekanie preparatem - powierzchnia ponad 5 m ²	m ²	20.06
113 d.2.3	Uzup.brakuj.frag.w murach grubych z cegly gotyck.z zachow.wiąz.na zapr.cem.-wap.do 1 m ³ w jednym msc mur gr. 1 ceg.,filary,nadproża płaskie,pilastry - naprawa nadproża	m ³	0.10
114 d.2.3	Ściany budynków wielokondygnac.- mury prostolinijne o gładkich powierzchniach scian z cegly gotyckiej na zaprawie cem.-wap. o grub. 1 cegly licowanej	m ³	1.05
115 d.2.3	Osadzenie kotw stalowych,	szt.	18
116 d.2.3	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głęb.kucia 1 ceg. - 1 cegła w jed.miejsku	msc	48
117 d.2.3	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³	0.82
118 d.2.3	Nadproża łukowe z cegly gotyckiej do 1 m ³ w jednym miejscu	m ³	0.3
119 d.2.3	Spoinowanie murów z wystrojem achitekton. z cegly gotyckiej w ilości ponad 2 m ² w jednym miejscu	m ²	20.06
120 d.2.3	Ręczne wykucie z muru stopni schodowych kamiennych,lastrykowych lub żelbetowych zamocowanych na płycie	szt.	6
121 d.2.3	Montaż odzyskanych stopni kamiennych	m	1.6*6 = 9.600
122 d.2.3	Ręczna rozbiórka muru z kamienia na zapr. wapiennej	m ³	0.92
123 d.2.3	Mury na otwartym terenie(murki,ogrodzenia,skarpy) z kamienia łamanego miękkiego na zaprawie cem.-wapiennej	m ³	0.92

Lp.	Opis	jedn. obm.	Obmiar
124 d.2.3	Wykop przy odkrywaniu odcinkami istniejącego muru w gruncie suchym kat. IV	m ³	2.8
125 d.2.3	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów w gruncie kat. IV	m ³	2.8
126 d.2.3	Zdjęcie warstwy urodzajnej ziemi o grubości do 30 cm z darnią	m ²	15.33
127 d.2.3	Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem - mycie sklepienia po zdjęciu darni	m ²	15.33
128 d.2.3	Uzup.brakuj.frag.w murach grubych z cegły gotyck.z zachow.wiąz.na zapr.cem.-wap.do 1 m ³ w jednym msc mur gr. 1 ceg.;filary,nadproża płaskie,pilastry - naprawa zadaszenia	m ³	1.30
129 d.2.3	Izolacja pozioma powłokowa hydrostopem - pierwsza warstwa	m ²	15.33
130 d.2.3	Izolacja pozioma powłokowa hydrostopem - druga i trzecia warstwa	m ²	15.33*2 = 30.660
2.4 CZĘŚĆ WEWNĘTRZNA			
131 d.2.4	Podstemplowanie zagrożonych stropów tymczasowe z krawędziaków 0,2 x 0,2 m - długość stępli 5,24 mb	m	20.96
132 d.2.4	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 11 m - interpolacja	m ²	69.32
133 d.2.4	Czas pracy rusztowań grupy 3 (poz.:134,135,136,137,138,139,140)		
134 d.2.4	Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem	m ²	36.5
135 d.2.4	Odgrybianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem - powierzchnia ponad 5 m ²	m ²	36.5
136 d.2.4	Wykucie skorodowanych i rozluźnionych cegieł	m ²	13.5
137 d.2.4	Osadzenie kotw stalowych,	szt.	101
138 d.2.4	Uzup.brakuj.frag.w murach grubych z cegły gotyck.z zachow.wiąz.na zapr.cem.-wap.do 1 m ³ w jednym msc mur gr. 1 ceg.;filary,nadproża płaskie,pilastry	m ³	17.03
139 d.2.4	Nadproża łukowe z cegły gotyckiej do 1,0 m ³ w jednym miejscu	m ³	2.20
140 d.2.4	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głęb.kucia 1 ceg. - 1 cegła w jed.miejscu	msc	45
141 d.2.4	Wywiezienie gruzu ceglanego obliczanego wg wymiarów konstrukcji samochodami na wyznaczone wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem na odl. do 1 km - gruz z rozbiórki	m ³	1.73
142 d.2.4	Wywiezienie gruzu samochodami - dodatek za każde rozpoczęte 0,5 km ponad 1 km - gruz z rozbiórki	m ³	1.73*8 = 13.840
143 d.2.4	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³	37.35
144 d.2.4	Wywiezienie gruzu ceglanego obliczanego wg wymiarów konstrukcji samochodami na wyznaczone wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem na odl. do 1 km - gruz zalegający w pomieszczeniach i pod schodami	m ³	74.71
145 d.2.4	Wywiezienie gruzu samochodami - dodatek za każde rozpoczęte 0,5 km ponad 1 km - gruz zalegający w pomieszczeniach i pod schodami	m ³	74.71*8 = 597.680
146 d.2.4	utylizacja gruzu	m ³	74.71