

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		KONDYGNACJA PIWNICZNA			
1	KNR 2-01 d.1 0307-04 ANALOGIA	Odspajanie gruntu i przewóz taczkami na odległość do 10m (kat.gr.V-VI) - odgruzowanie reliktów schodów do kondygnacji piwnicznej	m ³		
		150.00	m ³	150.000	
				RAZEM	150.000
2	KNR 4-04 d.1 1103-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1 km mechanicznie ładowanego i wyładowanego.	m ³		
		150.00	m ³	150.000	
				RAZEM	150.000
3	KNR 4-04 d.1 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następ- ny rozpoczęty 1 km - łącznie 10km	m ³		
		150	m ³	150.000	
				RAZEM	150.000
4	KNR 19-01 d.1 0308-01	Mury prostolinijne gładkie z cegły gotyckiej o gr. 1 cegły	m ³		
		8.1	m ³	8.100	
				RAZEM	8.100
5	KNR 19-01 d.1 0306-03	Ściany budynków o grubości 2 cegieł z cegły budowlanej o wymiarach ceg- ły współczesnej -wypełnienie muru	m ³		
		11.2	m ³	11.200	
				RAZEM	11.200
6	KNR 19-01 d.1 0201-13	Deskowanie konstrukcji łukowych o promieniu krzywizny łuku lub promie- niu krzywizny krawędzi zewn. rzutu 1,5-2,5 m	m ²		
		5.1	m ²	5.100	
				RAZEM	5.100
7	KNR 19-01 d.1 0201-01	Stemplowanie do wys. 8 m konstrukcji dla otworów okiennych i drzwiowych	mp		
		16	mp	16.000	
				RAZEM	16.000
8	KNR 19-01 d.1 0322-05	Sklepienia i łęki cylindryczne o gr. 1 cegły z cegły gotyckiej	m ²		
		5.1	m ²	5.100	
				RAZEM	5.100
2		ODBUDOWA CZĘŚCI KAZAMAT ZA ELEWACJĄ "C"			
9	KNR 2-02 d.2 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 7.5 m - ekstrapolacja	m ²		
		72	m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
10	KNR 19-01 d.2 0116-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi zalegającej i z rozbiórki	m ³		
		4.9	m ³	4.900	
				RAZEM	4.900
11	KNR 19-01 d.2 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m ³		
		4.9	m ³	4.900	
				RAZEM	4.900
12	KNR 4-04 d.2 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następ- ny rozpoczęty 1 km - łącznie 10km	m ³		
		4.9	m ³	4.900	
				RAZEM	4.900
13	KNR 4-01 d.2 0330-11	Skucie luźnych elementów ścian o głębokości do 1 cegły w ścianach z ce- gieł na zaprawie cementowej	m ²		
		15.7	m ²	15.700	
				RAZEM	15.700
14	Kalkulacja d.2 własna	Skotwienie muru kotwami wklejanymi na żywicę fi 8 mm o długości 55 cm , wiercenie otworów fi 12 mm, oczyszczenie otworów z pyłu i resztek zapusz- czenie żywicą oraz wkręcenie kotew metalowych, zamontowanie siatek 100	szt		
			szt	100.000	
				RAZEM	100.000
15	KNR 19-01 d.2 0431-03	Podstemplowanie krawędziaków o przekroju do 250 cm ² zagrożonych ścian	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
16	KNR 19-01 d.2 0308-01	Mury prostolinijne gładkie z cegły gotyckiej o gr. 1 cegły	m ³		
		20.15	m ³	20.150	
				RAZEM	20.150
3		ODTWORZENIE ŚCIAN ELEWACJI "A"			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-02 d.3 1604-01/02	Rusztowania rurowe o wysokości 12 m - interpolacja 12.00*10.00+4.00*3.00	m ² m ²		
				132.000	
				RAZEM	132.000
18	KNR 19-01 d.3 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru zalegającegi i z rozbiórki 34.9	m ³ m ³		
				34.900	
				RAZEM	34.900
19	KNR 19-01 d.3 0118-13	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km 34.9	m ³ m ³		
				34.900	
				RAZEM	34.900
20	KNR 4-04 d.3 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - łącznie 10km 34.9	m ³ m ³		
				34.900	
				RAZEM	34.900
21	KNR 4-01 d.3 0330-11	Skucie skorodowanych i luźnych cegieł 20.2	m ² m ²		
				20.200	
				RAZEM	20.200
22	KNR 19-01 d.3 0308-02	Mury prostolinijne z wystrojem architektonicznym z cegły gotyckiej o gr. 1 cegły 6.50	m ³ m ³		
				6.500	
				RAZEM	6.500
23	KNR 19-01 d.3 0308-01	Mury prostolinijne gładkie z cegły gotyckiej o gr. 1 cegły 66.2	m ³ m ³		
				66.200	
				RAZEM	66.200
24	KNR 19-01 d.3 0306-03	Ściany budynków o grubości 2 cegieł z cegły budowlanej o wymiarach cegły współczesnej -wypełnienie muru 85.9	m ³ m ³		
				85.900	
				RAZEM	85.900
25	KNR 19-01 d.3 0116-04 analogia	udrożnienie systemu odwodnienia poprzez usunięcie zalegającego gruzu i oczyszczenie kanałów żygaczy 5.1	m ³ m ³		
				5.100	
				RAZEM	5.100
26	KNR 19-01 d.3 0310-04	Uzupełnienie i naprawa murów gładkich z cegły gotyckiej o gr. 1 cegły do 1 m3 w jednym miejscu na zaprawie cementowo-wapiennej Rekonstrukcja ścian systemu odwodnienia za kamiennymi żygaczami - ściany pionowe 1.4	m ³ m ³		
				1.400	
				RAZEM	1.400
27	KNR 19-01 d.3 0310-16 analogia	Rekonstrukcja ścian systemu odwodnienia za kamiennymi żygaczami - sklepienia z wykonaniem krążyn 2	m ² m ²		
				2.000	
				RAZEM	2.000
28	Analiza in- d.3 dywidualna	Wykonanie oraz montaż kompletu żygacza z piaskowca : rynna + obramienie 2	szt szt		
				2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR 2-02 d.3 0126-04	Otworki na drzwi i wrota w ścianach murowanych gr.1 1/2 i 2cegły 1.000	szt szt		
				1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 2-02 d.3 0126-03	Otworki na okna w ścianach murowanych gr.1 i 1/2 i 2cegły 3	szt szt		
				3.000	
				RAZEM	3.000
31	Kalkulacja d.3 własna	Skotwienie muru kotwami klejnymi na żywicę fi 10 mm o długości od 55 cm do 150 cm , wiercenie otworów fi 12 mm, oczyszczenie otworów z pył i resztek zapuszczenie żywicą oraz wkręcenie kotew metalowych, zamontowanie siatek 180	szt szt		
				180.000	
				RAZEM	180.000
32	KNR 19-01 d.3 0201-13	Deskowanie konstrukcji łukowych o promieniu krzywizny łuku lub promieniu krzywizny krawędzi zewn. rzutu 1,5-2,5 m 1.40*4	m ² m ²		
				5.600	
				RAZEM	5.600
33	KNR 19-01 d.3 0201-01	Stemplowanie do wys. 8 m konstrukcji dla otworów okiennych i drzwiowych 4*1.4*3+4*2.6	mp mp		
				27.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	27.200
34	KNR 19-01 d.3 0310-16	Uzupełnienie i naprawa filarów, nadproży pilastrów w murach z cegły gotyckiej o gr. 1 cegły 1-2 m3 w jednym miejscu na zaprawie cementowo-wapiennej 2.58	m ³ m ³	2.580	
				RAZEM	2.580
35	KNR 19-01 d.3 0308-10	Mury prostolinijne o gr. ponad 1 cegłę-obramienia otworów drzwiowych i okiennych 5.2	m ³ m ³	5.200	
				RAZEM	5.200
36	kalkulacja d.3 indywidualna	Wykonanie i montaż parapetów kamiennych z piaskowca o objętości 0,065 m3 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000
37	Analiza in- d.3 dywidualna	Odtworzenie krat kutych zabytkowych ze stali kształtowej wg zachowanych wzorów wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym i pomalowaniem 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000
4		ODTWORZENIE ŚCIAN ELEWACJI "B"			
38	KNR 2-02 d.4 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 12 m - interpolacja 18.00*9.00+4.00*5.00	m ² m ²	182.000	
				RAZEM	182.000
39	KNR 19-01 d.4 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru zalegającego i z rozbiórki 70.1	m ³ m ³	70.100	
				RAZEM	70.100
40	KNR 19-01 d.4 0118-13	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km 70.1	m ³ m ³	70.100	
				RAZEM	70.100
41	KNR 4-04 d.4 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - łącznie 10km 70.1	m ³ m ³	70.100	
				RAZEM	70.100
42	KNR 4-01 d.4 0330-11	Skucie skorodowanych i luźnych cegieł 45.2	m ² m ²	45.200	
				RAZEM	45.200
43	KNR 19-01 d.4 0308-02	Mury prostolinijne z wystrojem architektonicznym z cegły gotyckiej o gr. 1 cegły 7.18	m ³ m ³	7.180	
				RAZEM	7.180
44	KNR 19-01 d.4 0308-01	Mury prostolinijne gładkie z cegły gotyckiej o gr. 1 cegły 65.77	m ³ m ³	65.770	
				RAZEM	65.770
45	KNR 19-01 d.4 0306-03	Ściany budynków o grubości 2 cegieł z cegły budowlanej o wymiarach cegły współczesnej - wypełnienie muru . 56.79	m ³ m ³	56.790	
				RAZEM	56.790
46	KNR 19-01 d.4 0116-04 analogia	udrożnienie systemu odwodnienia poprzez usunięcie zalegającego gruzu i oczyszczenie kanałów żygaczy 7.2	m ³ m ³	7.200	
				RAZEM	7.200
47	KNR 19-01 d.4 0310-04	Uzupełnienie i naprawa murów gładkich z cegły gotyckiej o gr. 1 cegły do 1 m3 w jednym miejscu na zaprawie cementowo-wapiennej - Rekonstrukcja ścian systemu odwodnienia za kamiennymi żygaczami - ściany pionowe 2.4	m ³ m ³	2.400	
				RAZEM	2.400
48	KNR 19-01 d.4 0310-16 analogia	Rekonstrukcja ścian systemu odwodnienia za kamiennymi żygaczami - sklepienia z wykonaniem krążyn 4	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
49	Analiza in- d.4 dywidualna	Wykonanie oraz montaż kompletu żygacza z piaskowca : rynna + obramienie 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50	KNR 2-02 d.4 0126-03	Otworki na okna w ścianach murowanych gr.1 i 1/2 i 2cegły 10	szt szt	10.000	
				RAZEM	10.000
51	Kalkulacja d.4 własna	Skotwienie muru kotwami wklejanymi na żywicę fi 10 mm o długości od 55 cm do 150 cm , wiercenie otworów fi 12 mm, oczyszczenie otworów z pyłu i resztek zapuszczenie żywicą oraz wkręcenie kotew metalowych, zamontowanie siatek 200	szt szt	200.000	
				RAZEM	200.000
52	KNR 19-01 d.4 0201-13	Deskowanie konstrukcji łukowych o promieniu krzywizny łuku lub promieniu krzywizny krawędzi zewn. rzutu 1,5-2,5 m 1.40*12	m ² m ²	16.800	
				RAZEM	16.800
53	KNR 19-01 d.4 0201-01	Stemplowanie do wys. 8 m konstrukcji dla otworów okiennych i drzwiowych 4*1.4*12	mp mp	67.200	
				RAZEM	67.200
54	KNR 19-01 d.4 0310-16	Uzupełnienie i naprawa filarów, nadproży pilastrów w murach z cegły gotyckiej o gr. 1 cegły 1-2 m ³ w jednym miejscu na zaprawie cementowo-wapiennej 7.74	m ³ m ³	7.740	
				RAZEM	7.740
55	KNR 19-01 d.4 0308-10	Mury prostolinijne o gr. ponad 1 cegłę-obramienia otworów drzwiowych i okiennych 14.52	m ³ m ³	14.520	
				RAZEM	14.520
56	kalkulacja d.4 indywidualna	Wykonanie i montaż parapetów kamiennych z piaskowca o objętości 0,065 m ³ 10	szt szt	10.000	
				RAZEM	10.000
57	Analiza indywidualna d.4	Odtworzenie krat kutych zabytkowych ze stali kształtowej wg zachowanych wzorów wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym i pomalowaniem 10	szt szt	10.000	
				RAZEM	10.000
58	KNR 19-01 d.4 0509-02	Uzupełnienie pokryć korony muru dachówką ceramiczną karpiówką podwójnie na zaprawie 8.25	m ² m ²	8.250	
				RAZEM	8.250