

## OFERENCI UCZESTNICZY PRZETARGU

Dot.: Przetargu na „Remont dachu i instalacji odgromowej budynku  
Gimnazjum Publicznego w Budzowie” ogłoszenie w BZP nr 278424-2009 z dnia  
13-08-2009r.

**Gmina Stoszowice wprowadza następujące zmiany w SIWZ:**

**1. Na stronie 21 „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót” w rozdziale III „Przedmiar robót” wykreśla się pozycje 35 i 36 - które zastępuje się następującymi nowymi pozycjami 35, 36 oraz dodaje się pozycje 37 i 38:**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. miar	Ilość	Cena jedno	Wartość
35	Analiza własna	Malowanie farbami wapiennymi elewacji - tynki gładkie z zastosowaniem warstwy farby podkładowej i środka zabezpieczającego Farba wapienna - Wapno gaszone, substancje wypełniające, dwutlenek tytanu, pigmenty nieorganiczne mineralne, na bazie tlenków żelaza. Produkt wodorozcieńczalny, po wyschnięciu tworzący warstwę do 0,6 mm., ph 12,5 - 13,5	m2	676,20		
36	Analiza własna	Malowanie farbami półkryjącymi siloksanowymi elementów piaskowców ościeży i cokołu z zastosowaniem warstwy farby podkładowej i środka zabezpieczającego Farba siloksanowa półkryjąca - powłoka farby zapewnia całkowitą nieprzepuszczalność wody deszczowej a zarazem gwarantuje odparowywanie z podłoża wilgoci. Skład - żywice siloksanowe w dyspersji wodnej, kryjące wypełniacze na bazie dwutlenku tytanu, pigmenty organiczne i nieorganiczne odporne na czynniki atmosferyczne, środki ochronne oraz dodatki ułatwiające nakładanie i tworzenie powłoki., ph 8,5 - 9, Absorpcja wody ( W24) 0,09 kg/m2h 0,5 DIN 52 617	m2	177,3		
37	Analiza własna	Profile ciągnięte szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 25 cm	m	5,8		
38	Analiza własna	Uzupełnienie tynków gładkich , pęknięć i ubytków zaprawą cementowo-wapienną	m2	3,5		



Gmina Stoszowice

W związku z zapytaniem w sprawie udzielenia dodatkowych informacji dot. SIWZ na wykonanie zadania p.n. „Remont dachu i instalacji odgromowej budynku Gimnazjum Publicznego w Budzowie ” tut. Urząd wyjaśnia:

**Pytanie nr 1.** Proszę o podanie przedmiaru dotyczącego malowania kominów i uzupełnienia na nich tynków.

**Ad 1.** Zamawiający nie przewiduje malowania kominów i wykonania nowych tynków na kominach.

**Pytanie nr 2.** Czy inwestor przewiduje uzupełnienie tynków na elewacji? Jeżeli tak to proszę o podanie ilości i oraz podania wyceny.

**Ad 2.** Uzupełnienie tynków elewacji uwzględniono w poz. 37 i 38 skorygowanego przedmiaru robót.

**Pytanie nr 3.** Czy Zamawiający przewiduje impregnację więźby dachowej?. Jeżeli tak to proszę o podanie przedmiaru , podstawy wyceny oraz jakim środkiem należy wykonać.

**Ad 3.** Zamawiający nie przewiduje impregnacji więźby dachowej.

**Pytanie nr 4.** Czy Zamawiający dopuszcza napisanie oferty pismem ręcznym technicznym na gotowych formularzach oferty?

**Ad 4.** Zamawiający nie dopuszcza napisania oferty pismem ręcznym technicznym na gotowych formularzach oferty z uwagi na zamieszczenie w pełni edytowalnych formularzy SIWZ na swojej stronie internetowej.

**Pytanie nr 5.** Czy Zamawiający przewiduje naprawę elewacji z popękanych i częściowo zmuśrzałych tynków przed ich pomalowaniem?

**Ad 5.** Uzupełnienie tynków elewacji uwzględniono w poz. 37 i 38 skorygowanego przedmiaru robót.

**Pytanie nr 6.** Jaki należy zastosować rodzaj farb elewacyjnych, czy jest przewidziana różnorodna kolorystyka elewacji z uwzględnieniem detali architektonicznych?

**Ad 6.** Rodzaj farb elewacyjnych określają pozycje 35 i 36 „Przedmiaru robót”. Kolorystyka elewacji (farby wapienne) w dwóch jasnych kolorach o różnym odcieniu z uwzględnieniem pomalowania detali architektonicznych, natomiast parapety i ośnieża piaskowcowe ( farba siloksanowa ) - w naturalnym kolorze piaskowca. Kolorystykę farb należy uzgodnić z zamawiającym przed rozpoczęciem prac. W załączeniu szkic elewacji budynku Gimnazjum W Budzowie.

Z poważaniem

WÓJT GMINY  
  
Marek Janikowski

# elewacja budynku - Gimnazjum w Budzowie

