

PRZEDMIAR ROBÓT
„Przebudowa drogi Stoszowice – Olbrachcice”
nr ew. gr. 276; 360

ETAP I

L. p.	Nr ST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	ilość
DROGA TRANSPORTU ROLNEGO NR EWIDENCJI GRUNTÓW 276 I CZĘŚĆ 360 W STOSZOWICACH DŁUGOŚCI 645 M - ETAP I				
	2	3	4	5
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,645
2	D-04.08.04	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - ręczne zagęszczenie tłucznia - głębokość wyboi do 5 cm	m2	120
3	D-04.08.01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa	t	18
4	D.04.04.02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2; 645*3.8	m2	2451
5	D.05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm 680*3.8+113.5	m2	2697,5
6	04.01.01	Mechaniczne ścinanie poboczy (śr. głębokości 10 cm) z wywozem urobku na wysypisko wykonawcy 350*1,0m	m2	350
7	D - 06.03.01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 5 cm – POBOCZA 645*1*0.05	m3	32,25