

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**przebudowa drogi gminnej**  
**w Budzowie nr ew. gr. 1202 ; 504; 500.**

| L. p. | Nr ST              | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych                                                                                                                              | Jednostka |       |
|-------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
|       |                    |                                                                                                                                                                         | Nazwa     | ilość |
|       | 2                  | 3                                                                                                                                                                       | 4         | 5     |
|       | <b>D.01.00.00.</b> | <b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>                                                                                                                                            |           |       |
|       |                    | <b>CPV 45100000-8</b>                                                                                                                                                   |           |       |
| 1     | D.01.01.01         | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym                                                                                                          | km        | 0,308 |
|       | <b>D.04.01.01</b>  | <b>ROBOTY ZIEMNE</b>                                                                                                                                                    |           |       |
|       |                    | <b>CPV 45110000-1</b>                                                                                                                                                   |           |       |
| 2     | 04.01.01           | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta wjazdu i włączenia z wywozem urobku na wysypisko wykonawcy                           | m2        | 153   |
| 4     | 04.01.01           | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2.5*308+153+618*0.5                                                               | m2        | 1232  |
|       | <b>D-04.04.00</b>  | <b>PODBUDOWY I POBOCZA</b>                                                                                                                                              |           |       |
|       |                    | <b>CPV 45233320-8</b>                                                                                                                                                   |           |       |
| 5     | D.04.04.02         | Podbudowa z kruszywa łamanego frakcja 0-63mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm na wjazdy i włączenia                        | m2        | 153   |
| 6     | D.04.04.02         | Podbudowa z kruszywa łamanego frakcja 0-63mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 2.5*308+153                                  | m2        | 923   |
| 7     | D.04.04.02         | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 308*2.5+153                                                                                                                   | m2        | 923   |
| 8     | D - 06.03.01       | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym grubość - średnia warstwy po zagęszczeniu do 7,5 cm – POBOCZA 618*0.5*0.075 | m3        | 23,2  |
|       | <b>D.05.00.00.</b> | <b>NAWIERZCZNI BITUMICZNE</b>                                                                                                                                           |           |       |
|       |                    | <b>CPV 45233220-7</b>                                                                                                                                                   |           |       |
| 9     | D.05.03.05         | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowej z dowozem ; warstwa gr. 5,0 cm 308*2.5+153                                                                 | m2        | 923   |
|       |                    | <b>Odwodnienie korpusu drogowego</b>                                                                                                                                    |           |       |
| 9     | D-03.01.01         | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 50 cm                                                                                                               | m         | 2     |
| 10    | D-03.01.01         | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm                                                                                                     | ściank.   | 2     |