

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Odbudowa nawierzchni ulicy Wąskiej w Srebrnej Górze			
1.1		Podbudowy			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km		
d.1.	0119-04				
1	D-01.01.01	0.48	km	0.480	
				RAZEM	0.480
2	KNNR 6	Rozebranie podbudowy z kruszywa. Wyrównanie -Średnia grubość 7,5 cm mechanicznie	m ²		
d.1.	0801-02	Krotność = 0.5			
1	D-01.02.04	1383	m ²	1383.000	
				RAZEM	1383.000
3	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m ²		
d.1.	0801-03				
1	D-01.02.04	12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami kruszywa z rozbiórki uprzednio zmagazynowanej z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 5 km	m ³		
d.1.	0212-02 +				
1	KNR 2-01				
	0214-02	poz.2*0.15+poz.3*0.12	m ³	208.890	
	D-02.00.01			RAZEM	208.890
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm w 50%	m ²		
d.1.	0114-05				
1	D-04.04.00	1383*0.5	m ²	691.500	
				RAZEM	691.500
6	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie średnia gr. 8 cm w 75%	m ³		
d.1.	0107-01 , D-				
1	04.04.00	1383*0.08*0.75	m ³	82.980	
				RAZEM	82.980
1.2		Elementy ulic.			
7	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm	m		
d.1.	0401-06				
2	analogia	309.5+714	m	1023.500	
				RAZEM	1023.500
8	KNNR 6	Krawężniki kamienne granitowe (Krawężnik drogowy rodzaju A lub B) wystające o wymiarach 12-15x30 prosty cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej Uwaga: Materiał - krawężniki kamienne inwestora. Materiał do odebrania z terenu Srebrnej G.	m		
d.1.	0402-03				
2	D-08.01.02	309.5	m	309.500	
				RAZEM	309.500
9	KNR 2-31	Obramowania jezdni z kostki kamiennej 15 x17 cm na podsypce cementowo-piaskowej Uwaga: Materiał - Kostka kamienna i obrzeża kamienne inwestora. Materiał do odebrania z terenu Srebrnej G.	m ²		
d.1.	0406-08				
2	D - 05.03.01	714*0.16	m ²	114.240	
	analogia			RAZEM	114.240
10	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1.	0402-04				
2	D-08.01.02	poz.8*0.065+701*0.045	m ³	51.663	
				RAZEM	51.663
11	KNNR 6	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3	m ³		
d.1.	1305-02				
2		1.10	m ³	1.100	
				RAZEM	1.100
12	KNR 2-31	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej Uwaga: Materiał - Kostka kamienna inwestora. Materiał do odebrania z terenu Srebrnej G.	m ²		
d.1.	0302-05				
2	D - 05.03.01	1383	m ²	1383.000	
				RAZEM	1383.000
1.3		Kanalizacja deszczowa. Studnie. Odwodnienie liniowe (poprzeczne) 17,5 m w pięciu odcinkach			
13	D - 02.01.01	Roboty ziemne wraz z wywozem urobku; (wysypisko inwestora do 5 km).	m ³		
d.1.					
3	analiza indywidualna	10*0.6*0.6+5*3.5*0.7*0.50	m ³	9.725	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	9.725
14	KNR 4-051	Kanały rurowe - wymiana odcinka rury betonowej kielichowej o średnicy nominalnej 300 mm uszczelnionego zaprawą cementową	m		
d.1.	0303-03				
3	D - 03.02.01	10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
15	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (pod odwodnienie liniowe).	m ³		
d.1.	0402-04				
3	analogia D - 03.02.01	3*3.5*0.22	m ³	2.310	
				RAZEM	2.310
16	D - 03.02.01	Odwodnienie liniowe kompletne (koryto i krata) w 3 odcinkach	m		
d.1.					
3	analiza indywidualna	3*3.5	m	10.500	
				RAZEM	10.500
17	D - 03.02.01	Odwodnienie liniowe kompletne (koryto i krata). Remont 2 istniejących odwodnień liniowych	m		
d.1.					
3	analiza indywidualna	2*3.5	m	7.000	
				RAZEM	7.000
18	D - 03.02.01	Remont istniejących studni z wymianą lub remontem pokrywy- krat nastudziennych S1,S1b, S2, S3...S7.	szt		
d.1.					
3	analiza indywidualna	8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
19	D - 03.02.01	Remont istniejących studni wodociągowej S8 z wykonaniem pokrywy- kraty nadstudziennej	szt		
d.1.					
3	analiza indywidualna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000