

L.p.	Podstawa opisu	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
1		OCZYSZCZENIE I NAPRAWA KANAŁÓW ODWADNIAJĄCYCH		
1.1	PKZ 1901 0807-0100	Ręczne przenoszenie drewna budowlanego, desek, stempli, bali itp. o ciężarze do 25 kg w jednym poziomie na odległość do 10 m Dostarczenie elementów stemplowania w kanałach odwadniających	2,5088	m3
		Przedmiar Podwaliny stempli: $0,14 * 0,14 * 1,00 * 40 * 2 = 1,5680$ Stemple: $0,14 * 0,14 * 1,20 * 40 = 0,9408$ Razem = 2,5088		
1.2	KNR 0401 0422-0300	Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczych stemplami	40,0000	szt.
		Przedmiar 40,0000		
1.3	KNR 0401 0422-0700	Rozebranie podstemplowania stropów pojedynczymi stemplami	40,0000	szt.
		Przedmiar 40,0000		
1.4	PKZ 1901 0807-0100	Ręczne przenoszenie drewna budowlanego, desek, stempli, bali itp. o ciężarze do 25 kg w jednym poziomie na odległość do 10 m Wyniesienie elementów stemplowania w kanałach odwadniających	2,5088	m3
		Przedmiar Podwaliny stempli: $0,14 * 0,14 * 1,00 * 40 * 2 = 1,5680$ Stemple: $0,14 * 0,14 * 1,20 * 40 = 0,9408$ Razem = 2,5088		
1.5	KNR 0401 0802-0600	Rozebranie posadzki z cegły pełnej lub klinkierowej o grubości 1/2 cegły Rozbiórka dna odspojonego dna kanału odwadniającego	200,0000	m2
		Przedmiar 200,0000		
1.6	PKZ 1901 0822-0100	Ręczne przenoszenie ładunków w paczkach i skrzyniach o ciężarze do 25 kg w jednym poziomie na odległość do 10 m Wynoszenie cegieł z kanałów	0,5754	t
		Przedmiar $137 * 4,20 * 0,001 = 0,5754$		
1.7	PKZ 1901 0822-0200	Ręczne przenoszenie ładunków w paczkach i skrzyniach o ciężarze do 25 kg - dodatek za każde dalsze 10 m przeniesienia w poziomie Wynoszenie cegieł z kanałów	0,5754	t
		Przedmiar ($137 * 4,20 * 0,001$) = 0,5754		
1.8	KNR 0401 0619-0100	Odrzyszczenie powierzchni murów z cegły łatwo dostępnych o powierzchni do 2 m2, przy użyciu szczotek stalowych - Analogia - Usunięcie słabej warstwy zaprawy i drobnych elementów	450,0000	m2
		Przedmiar 450,0000		
1.9	KNR 0401 0108-0100	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km. kategoria gruntu I i II	27,0000	m3
		Przedmiar $27,00 = 27,0000$		
1.10	KNR 0401 0108-0400	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km.	270,0000	m3
		Przedmiar $27,00 * 10 = 270,0000$		
1.11	PKZ 1904 0105-0100	Uzupełnianie ścian lub zamurowywanie otworów cegłą budowlaną wykuciem strzępina zaprawie cementowej o pow. do 3m2 i grubości 1/4 cegły	200,0000	m2
		Przedmiar 200,0000		

L.p.	Podstawa opisu	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
1.12	PKZ 1901 0504-0100	Przeniesienie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odległość do 10 m - Analogia - transport poziomy cegieł w kanałach	24,8400	m3
		Przedmiar $9200 * 0,30 * 0,15 * 0,06 = 24,8400$		
1.13	KNR 0508 0802-0200	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle, głębokość do 8 cm, średnica do 20 mm	6 000,0000	szt.
		Otwory pod kotwy stabilizujące pierwszą warstwę odbudowywanego dna kanałów odwadniających		
		Przedmiar $30 * 200 = 6 000,0000$		
1.14	KNR 0202 0290-0100	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi do 7 mm. - Analogia - Przygotowanie (cięcie, gięcie) kotew z prętów ocynkowanych do umocowania w gotowych otworach	0,3996	t
		Przedmiar $6000 * 0,30 * 0,222 * 0,001 = 0,3996$		
1.15	KNP 0002 0114-0400	Obsadzenie haków do firanek w ścianie z cegły - Analogia - obsadzenie kotew stabilizujących jako osobna robota	6 000,0000	szt.
		Przedmiar 6 000,0000		
1.16	PKZ 1916 0211-0100	Montaż rzeźb figuralnych, popiersia, wazony, płyty balkonowe, wsporniki, akroteria itp. o objętości m3/szt. do: 0,1 m3 - Analogia - Demontaż zniszczonych rzygaczy kamiennych	18,0000	szt.
		Przedmiar 18,0000		
1.17	PKZ 1916 0211-0100	Montaż rzeźb figuralnych, popiersia, wazony, płyty balkonowe, wsporniki, akroteria itp. o objętości m3/szt. do: 0,1 m3 - Analogia - Montaż rzygaczy kamiennych	18,0000	szt.
		Przedmiar 18,0000		
1.18	KNR 0202 0923-0100	Spoinowanie ścian zaprawa cementowa niebarwiona, wykonane ręcznie.	200,0000	m2
		Przedmiar 200,0000		
1.19	KNR 0029 0635-0100	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10, ręczne gruntowanie Eurolanem 3 K	300,0000	m2
		Przedmiar 300,0000		
1.20	KNR 0029 0641-0200	Uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu	300,0000	m2
		Przedmiar 300,0000		
1.21	KNR 0711 0108-0600	Wykonanie izolacji z folii pcv o grubości ponad 2 do 4 mm klejonych na zimno wewnątrz pomieszczeń - Analogia - Wykonanie z folii EPDM typu RestrixSK zgrzewanej termicznie i klejonej do podłoża na pow. zbyt wilgotnych do układania izolacji SUPERFLEX	150,0000	m2
		Przedmiar 150,0000		
		Mnożniki: R = 0,9550		
2		KOTWIENIE MURÓW CEGLANYCH WOKÓŁ DZIEDZIŃCA WEWN. DO KONSTRUKCJI MURÓW I SKLEPIEŃ WEWN. DONJONU		
2.22	KNR 0508 0802-0200	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle, głębokość do 8 cm, średnica do 20 mm	78,0000	szt.
		Otwory pod kotwy		
		Przedmiar 78,0000		
2.23	KNR 0508 0802-0800	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle. dodatek za każdy dm3 powyżej 1 dm3	41 340,0000	szt.
		Otwory pod kotwy		
		Przedmiar $78 * 530 = 41 340,0000$		

L.p.	Podstawa opisu	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
2.24	KNR 0401 0202-0401	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów żebrowanych o średnicy 14 do 22 mm - Analogia - Montaż 78 kotew stalowych nierdzewnych M16 o długości 6m.	748,0000	kg
		Przedmiar 748,0000		
2.25	KNR 0401 0346-0300	Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły, dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo wapiennej - Analogia - Wykucie gniazd pod płyty oporowe kotew	78,0000	szt.
		Przedmiar 78,0000		
2.26	KNR 0401 0308-0400	Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni o wielkości do 0,25 m2	78,0000	szt.
		Przedmiar 78,0000		
2.27	KNR 0202 1612-0600	Rusztowania ramowe warszawskie, przesuwne o wysokości kolumny do 6 m.	39,0000	szt.
		Przedmiar 39,0000		
3		INIEKCJA SCALAJĄCA MURY CEGLANE WOKÓŁ DZIDZIŃCA WEWNĘTRZNEGO Z KONSTRUKCJA MURÓW I SKLEPIEŃ WEWNĘTRZNYCH DONJONU		
3.28	KNR 0040 0213-0200	Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym budynku, gruntowanie muru ze starymi hydroizolacjami bitumicznymi - Analogia - iniekcja mineralna wypełniająco-scalająca w szczelinach w murze o szer. śr. 2,5 cm.	600,0000	m2
		Przedmiar 600,0000		
3.29	PKZ 1904 0105-2600	Naprawa pęknięć polegająca na wykuciu cegieł na całej długości pęknięcia i przemurowaniu cegłą na zaprawie cem. w murach na zaprawie cementu o głębokości pęknięcia 1/2 cegły.	130,0000	m
		Przedmiar 130,0000		