


WARSTWA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA	1,3 cm
MIAŁ KAMIENNY - 0,5 - 4 mm	4 cm
KRUSZYWO KAMIENNE - 4 - 31,5 mm	12 cm
MIESZANKA PIASKOWO - ŻWIR. - 2 - 16 mm	15 cm
GEOWŁÓKNINA	_____
GRUNT RODZIMY	_____



Usługi Inwestycyjno-Budowlane mgr inż. Jan Hetnar			
ul. Dąbrowskiego 14, 48-370 Paczków, tel./fax. 077 - 431 73 05 e-mail: janhetnar@op.pl janhetnar@onet.eu			
OBIEKT :	"ORLIK2012" - ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH, 57-215 BUDZÓW - działka nr 466, 471, 485, 486/1, 486/2		faza: projekt budowlany
TEMAT :	Budowa i rozbudowa kompleksu sportowego w ramach projektu "Moje boisko ORLIK 2012"		data: MAJ 2010
INWESTOR :	Gmina Stoszewice - 57-213 Stoszewice nr 97		skala: 1:25/100
BRANŻA :	projektant:	data:	podpis:
architektura	mgr inż. Jan Hetnar		
tytuł rysunku:	KONSTRUKCJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO		nr rysunku: A -5.