


WARSTWA SYNTETYCZNA - TRAWA	4 cm
MIAŁ KAMIENNY - 0.5 -> 4 mm	5 cm
KRUSZYWO KAMIENNE - 4 -> 31,5 mm	12 cm
MIESZANKA PIASKOWO - ŻWIŁ. - 2 -> 16 mm	15 cm
GEOWŁÓKNINA	_____
GRUNT RODZIMY	_____



Usługi Inwestycyjno-Budowlane mgr inż. Jan Hetnar			
ul. Dąbrowskiego 14, 48-370 Paczków, tel./fax. 077 - 431 73 05 e-mail: janhetnar@op.pl janhetnar@onet.eu			
OBIĘKT :	"ORLIK2012" - ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH, 57-215 BUDZÓW - działka nr 466, 471, 485, 486/1, 486/2	faza: projekt budowlany	
TEMAT :	Budowa i rozbudowa kompleksu sportowego w ramach projektu "Moje boisko ORLIK 2012"	data:	MAJ 2010
INWESTOR :	Gmina Stoszowice - 57-213 Stoszowice nr 97	skala:	1:25/100
BRANŻA :	projektant:	data:	podpis:
architektura	mgr inż. Jan Hetnar		
tytuł rysunku:	KONSTRUKCJA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ	nr rysunku:	A -4.