


PRZYKŁADOWE OKUCIA



Skobel stały, przykręcany, 300/4mm,
lakierowany, otwór na kłódkę śr.20mm



zawias pasowy kuty 850x45x5mm
zawinięcie haka dodatkowo spawane A=Ø20mm

Uwaga:

Stolarka sosnowa zabezpieczona środkiem dekoracyjno-ochronnym w kolorze - jak w stolarcze już zamontowanej.

w kolorze - jak w stolarni już zamontowanej

Okiennicę wykonać na wzór zachowanych drzwi historycznych.
Zwrócić uwagę na wstawienie okuć wzorowanych na historycznych..

UWAGI:


1. ZE WZGLĘDNEJ NA CHARAKTER OBIEKTU I POSTĘPIACIE ZNISZCZENIE MUROW, W WSZYSTKIE WYMIARY RZĘDNE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. ZAISTNIAŁE WZAGŁĘDNIENIE POMIĘDZY STANEM FAKTYCZNYM A DANYMI Z OPACOWAN PROJEKTYWOWYCH NALEŻY WYJAŚNIĆ I ZGODNICZĄC Z BIUREM PROJEKTOWYM BIODOM. 2. UWAGI I OPISY ZAMIESZCZENIE W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU SĄ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO OPACOWANIA.

CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

3. WSZELKIE MATERIAŁY UŻYTE PRZY REALIZACJI, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA MUSZĄ ODPOWIADAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ. I BHP;

4. WSZELKIE PROPOZYCJE ZMIAN DOTYCZĄCE ELEMENTÓW WYKOŃCZENIA, POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.

KOLORYSTYKI I WYPOSAŻENIA NALEŻY UZGODNIĆ Z BIUREM PROJEKTOWYM BIODOM.

[illegible]