



WARSTWY POSADZKI

skala 1:10

S/1



Styk ze ścianą



1. bruk klinkierowy

2. wylewka jastrychowa

3. podlogowa mata styropianowa z folią aluminiową do ogrzewań podlogowych

4. styropian EPS100-38

5. elastyczna masa bitumiczna

6. szlichta zbrojona (siatka stalowa Ø4,5 10x10cm)

7. chudy beton

8. podsypka piaskowa

9. grunt rodzimy

10. izolacja brzegowa

11. izolacja przeciwwilgociowa

12. stopa fundamentowa zbrojona

13. chudy beton
- 5,2cm

6,0cm

3,0cm

15,0cm

4,5cm

10,0cm

10,0cm


10,0cm

20,0cm

15,0cm

WYCIERACZKA SYSTEMOWA

skala 1:1



UWAGA:
1. WYKONAĆ OBNIŻENIA POSADZKI NA GŁĘBOKOŚĆ 2,2 do 2,5cm
W MIEJSCACH PRZEWDYWANYCH WYCIERACZEK SYSTEMOWYCH
OBNIŻENIA OBRAMOWAĆ KĄTOWNIKIEM METALOWYM.

UWAGI:
1. ZE WZGLĘDU NA CHARAKTER OBIEKTU I POSTĘPUJĄCE ZNISZCZENIE MUROW, WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY STANEM FAKTYCZNYM A DANYMI Z OPRACOWAN PROJEKTOWYCH NALEŻY WYJAŚNIĆ I UZGODNIĆ Z BIUREM PROJEKTOWYM BIODOM.
2. SZCZEGÓŁOWE PROJEKTY INSTALACJI SANITARNYCH, ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH SĄ TEMATEM ODPWIEDNICH OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ROZBIEZNOŚCI POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI OPRACOWANIAM I LUB BRAKU INFORMACJI ROZWIĄZANIE NALEŻY UZGODNIĆ Z BIUREM PROJEKTOWYM BIODOM.
3. UWAGI I OPISY ZAMIESZCZONE W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU SĄ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
4. WSZELKIE MATERIAŁY UŻYTE PRZY REALIZACJI, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA MUSZĄ ODPOWIADAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA PROŻ. I BHP.
POSIADAĆ ODPWIEDNIE ATESTY I APROBATY DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.
5. WSZELKIE PROPOZYCJE ZMIAN DOTYCZĄCE ELEMENTÓW WYKOŃCZENIA, KOLORYSTYKI I WYPOSAŻENIA NALEŻY UZGODNIĆ Z BIUREM PROJEKTOWYM BIODOM.

Tytuł rys. WARSTWY POSADZKI					<div></div> <div>Skala 1:10; 1:1</div> <div>Nr rys. A24</div>
Objekt/Temat	ADAPTACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ DONJONU W TWIERDZY SREBRNA GÓRA DO FUNKCJI MUZEALNO - EKSPOZYCYJNYCH				
Adres	TWIERDZA SREBRNA GÓRA - DONJON GMINA STOSZOWICE, WOJ. DONOSŁĄSKIE dz. nr ew. 479, 480, 397				
Faza	PW	Data 04.2010	Umowa nr. 18/2010		
Projektant/Sprawdzający/Asystent		Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	
mgr inż. arch. Katarzyna Downarowicz					
Sprawdzający: mgr inż. arch. Małgorzata Chrabąszcz					
Asystent projektanta: tech.arch. Anetta Pasut-Wróblewska					
architektura					