


9.2.1. Pomieszczenie komunikacji:

- przemurowanie od wewnątrz ściany frontowej na głębokość 28cm 1 cegły (na szerokość 2,2m i całą wysokość pomieszczenia)
- rozebranie i przemurowanie nadproża łukowego wg szczegółu "D" na rysunku A25
- prace renowacyjne ścian z uzupełnieniem ubytków cegieł, wg technologii renowacji opisanej w poz. 5.1.2.b. pt. "renowacja ścian ceglanych, sklepień, łuków" oraz szczegółów na rysunku A25



fot. 9.2.2. pomieszczenie nr 0.3

widoczna ściana frontowa oraz nadproże proste w pomieszczeniu komunikacji nad otworem drzwiowym o szer. ok. 108cm