

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budzów”**  
**nr ew. gr. 486/1 i 486/2.**

**KOD CPV:**

45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
45110000-1 ROBOTY ZIEMNE  
45233320-8 PODBUDOWY  
45233220-7 NAWIERZCZNIÉ BITUMICZNE

**ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:**

Budzów gmina Stoszowice

**INWESTOR:**

Gmina Stoszowice  
Stoszowice 97  
57-213Stoszowice

sporządził  
Wiesław Twardy

Wrzesień 2010 r.

– **Zakres robót budowlanych.**

Roboty budowlane obejmują:

- roboty ziemne
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
- skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowej
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- wykonanie dwóch przepustów.

– **Dane dotyczące materiałów budowlanych.**

Należy stosować materiały zgodne z dokumentacją (projektem budowlanym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót : „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budzów” nr ew. gr. 486/1 i 486/2.

- wszystkie materiały winny być ogólnie dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadać odpowiednie aprobaty, atesty, deklaracje zgodności, znaki CE lub B;

– **Zagospodarowanie i organizacja placu budowy.**

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia robót w czasie trwania robót budowlanych oraz harmonogram realizacji tego zadania. Realizując roboty Wykonawca na swój koszt dostarczy wszelkie niezbędne zabezpieczenia placu budowy oraz jego kompletne oznakowanie, informujące o ewentualnym zagrożeniu.

Zabezpieczenie terenu budowy należy wykonać w taki sposób aby zachowane były przepisy BHP, zarówno dla robotników jak i osób poruszających się w obrębie budowy.

Materiały łatwopalne należy składować w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, w taki sposób aby były one zabezpieczone przed dostępem osób trzecich w oznakowanych i zamkniętych pomieszczeniach. Obiekty magazynowe będą spełniały wszelkie wymagania ochrony przeciwpożarowej i BHP.

Przy realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z takiego sprzętu i urządzeń, które są do tego celu przeznaczone. Sprzęt winien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zabezpieczony w taki sposób aby nie zagrażał zdrowiu i życiu pracowników, którzy z niego korzystają.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną negatywnie na jakość transportowanych materiałów i urządzeń. Liczbę środków transportu należy tak dobrać aby zapewnić terminowe prowadzenie robót.

Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki: mieszanki min. bitumicznej, ziemi, gruzu i innych materiałów.

– **Uwagi.**

Roboty ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, celem uniknięcia uszkodzenia istniejącego uzbrojenia terenu (w ich sąsiedztwie należy wykonywać ręcznie).

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**przebudowa drogi gminnej**  
**w Budzowie nr ew. gr. 486/1 i 486/2**

L.p.	Nr ST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	ilość
1	2	3	4	5
	<b>D.01.00.00.</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
		<b>CPV 45100000-8</b>		
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,297
2		Mechaniczne karczowanie pni	szt	7
	<b>D.04.01.01</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>		
		<b>CPV 45110000-1</b>		
3	04.01.01	Mechaniczne ścinanie poboczy (sr. głębokości 10 cm) z wywozem urobku na wysypisko wykonawcy 297*1,0m	m2	297
4	04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni pod warstwy konstrukcyjne (sr. głębokości 10 cm) z wywozem urobku na wysypisko wykonawcy 3*297+42	m2	933
5	04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	933
	<b>D-04.04.00</b>	<b>PODBUDOWY I POBOCZA</b>		
		<b>CPV 45233320-8</b>		
6	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcja 0-63 mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	933
7	D.04.04.02	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	933
8	D.06.03.01	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o śr. grub. 10 cm ;	m3	29,7
	<b>D.05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE BITUMICZNE</b>		
		<b>CPV 45233220-7</b>		
9	D.05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowej z dowozem ; warstwa gr. 5,0 cm	m2	933
		<b>ROBOTY POZOSTAŁE</b>		
10		Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m3	1,26
11		Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 60 cm	m	14
12		Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm	szt	4