

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wykonanie wzmocnienia pionowych ścian ceglanych metodą torkretowania mineralnego na sucho (kolebki 072 i 073)			
1	KNR 00-25 d.1 0403-02	Czyszczenie strumieniowo -ściernie na sucho powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych 58.5	m ² m ²	58.50	
				RAZEM	58.50
2	KNR 2-14 d.1 1213-01	Wiercenie otworu poziomo z ładu o głębokości do 25 cm (wiercenie i wklejenie kotwy stalowej podtrzymującej siatkę zgrzewaną dla zbrojenia torkretu) 234	otw. otw.	234.00	
				RAZEM	234.00
3	KNKRB 3 d.1 0406-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zwykłej 263.25	kg kg	263.25	
				RAZEM	263.25
4	KNR 2-13 d.1 1007-01	Torkretowanie ścian o powierzchni płaskiej o wysokości do 4 m, grubość warstwy 10 mm 58.5	m ² m ²	58.50	
				RAZEM	58.50
5	KNR 2-13 d.1 1007-03	Torkretowanie ścian o powierzchni płaskiej o wysokości do 4 m - dodatek za każde dalsze 10 mm grubości warstwy 409.5	m ² m ²	409.50	
				RAZEM	409.50
2		Wykonanie wzmocnienia stropów i sklepień ceglanych metodą torkretowania mineralnego na sucho (kolebki 072 i 073)			
6	KNR 00-25 d.2 0403-03	Czyszczenie strumieniowo -ściernie na sucho powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych 146.25	m ² m ²	146.25	
				RAZEM	146.25
7	KNR 2-14 d.2 1213-05	Wiercenie otworu poziomo z ładu o głębokości do 25 cm (wiercenie i wklejenie kotwy stalowej podtrzymującej siatkę zgrzewaną dla zbrojenia torkretu) 585	otw. otw.	585.00	
				RAZEM	585.00
8	KNKRB 3 d.2 0406-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zwykłej 658.12	kg kg	658.12	
				RAZEM	658.12
9	KNR 2-13 d.2 1008-05	Torkretowanie stropów o pow.żebrowej lub krzywoliniowej o wysokości do 4 m, grubość warstwy 10 mm 146.25	m ² m ²	146.25	
				RAZEM	146.25
10	KNR 2-13 d.2 1008-07	Torkretowanie stropów o pow.żebrowej lub krzywoliniowej o wysokości do 4 m - dodatek za każde dalsze 10 mm grubości warstwy 1023.75	m ² m ²	1023.75	
				RAZEM	1023.75
3		Odgruzowanie pomieszczeń 072 i 073			
11	KNR 2-01 d.3 0307-04 z.sz. 2.2 307-08	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 30 m - gruz pomieszczenie 072 62.17*0.5+4.4*5.84*1.7	m ³ m ³	74.77	
				RAZEM	74.77
12	KNR 2-01 d.3 0307-04 z.sz. 2.2 307-08	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 30 m - gruz - pomieszczenie 073 53.25*0.5+4.23*6.23*1.7	m ³ m ³	71.42	
				RAZEM	71.42
4		Odstonięcie otworów okiennych zasypanych ziemią w pomieszczeniach 072, 073, 074, 075 i 076			
13	KNR 2-01 d.4 0310-04 z.sz. 2.5.14 9909	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.V-VI) Odkładanie urobku po obu stronach wykopu. 3.5*1.5*2.5*7+2*1.5*1.4*2	m ³ m ³	100.28	
				RAZEM	100.28
14	KNR 2-01 d.4 0310-08 z.sz. 2.5.14 9909	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.V-VI)-dod.za każde dalsze 0.5m głębok. Odkładanie urobku po obu stronach wykopu. Krotność = 2 3.5*1.5*2.5*7+2*1.5*1.4*2	m ³ m ³	100.28	
				RAZEM	100.28