

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		KONDYGNACJA PIWNICZNA POŁUDNIOWEJ KIESZENI DONJONU			
1	KNR 4-01 d.1 0330-11	Skucie luźnych elementów ścian o głębokości do 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej 12.1	m ² m ²		
				12.10	
				RAZEM	12.10
2	TZKNBK V - d.1 178	Krażyna z 2 warstw desek o rozpiętości do 2 m - narysowanie wraz z ułożeniem pomostu 11.8	m m		
				11.80	
				RAZEM	11.80
3	TZKNBK V - d.1 179	Krażyna z 2 warstw desek o rozpiętości do 2 m - wykonanie 11.8	m m		
				11.80	
				RAZEM	11.80
4	TZKNBK V - d.1 181	Krażyna z 2 warstw desek o rozpiętości do 2 m - demontaż 11.8	m m		
				11.80	
				RAZEM	11.80
5	KNR 19-01 d.1 0322-05	Sklepienia i łęki cylindryczne o gr. 1 cegły z cegły pruskiej na zaprawie trasowej 17.8+22.8	m ² m ²		
				40.60	
				RAZEM	40.60
6	KNR 19-01 d.1 0322-06	Sklepienia i łęki cylindryczne z cegły pruskiej na zaprawie trasowej - dopłata za każde 1/2 cegły ponad 1 cegłę 17.8+22.8	m ² m ²		
				40.60	
				RAZEM	40.60
7	KNR 19-01 d.1 0322-05	Sklepienia i łęki cylindryczne o gr. 1 cegły z cegły pruskiej na zaprawie trasowej - naprawa koleby 1.6+7.5	m ² m ²		
				9.10	
				RAZEM	9.10
8	KNR 19-01 d.1 0310-04	Uzupełnienie i naprawa murów gładkich z cegły gotyckiej o gr. 1 cegły do 1 m ³ w jednym miejscu na zaprawie trasowej 0.62	m ³ m ³		
				0.62	
				RAZEM	0.62
9	KNR 19-01 d.1 0310-06	Uzupełnienie i naprawa filarów, nadproży pilastrów w murach z cegły gotyckiej na zaprawie trasowej gr. 1 cegły do 1 m ³ w jednym miejscu na zaprawie trasowej 4.5+1.9+4.4	m ³ m ³		
				10.80	
				RAZEM	10.80
10	KNR 19-01 d.1 0310-07	Uzupełnienie i naprawa obramień w murach z cegły gotyckiej o gr. 1 cegły do 1 m ³ w jednym miejscu na zaprawie trasowej 0.3	m ³ m ³		
				0.30	
				RAZEM	0.30
11	KNR 19-01 d.1 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu rozbiórkowego i zalegającego z piwnicy 22.8+7.5+5.9+6+5.2+3.6	m ³ m ³		
				51.00	
				RAZEM	51.00
12	KNR 19-01 d.1 0118-13	Wywóz gruzu rozbiórkowego i zalegającego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km 22.8+7.5+5.9+6+5.2+3.6	m ³ m ³		
				51.00	
				RAZEM	51.00
13	KNR 19-01 d.1 0118-06	Wywóz gruzu rozbiórkowego i zalegającego samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km, łączna odległość 10 km Krotność = 18 22.8+7.5+5.9+6+5.2+3.6	m ³ m ³		
				51.00	
				RAZEM	51.00
2		KAZAMATY POŁUDNIOWEJ KIESZENI DONJONU POZIOMU "0" ZA ŚCIANĄ DŁUGĄ (BEZ GÓRNEGO OTWORU DRZWIOWEGO)			
14	KNR 4-01 d.2 0330-11	Skucie luźnych elementów ścian o głębokości do 1 cegły w ścianach z cegieł 9.16	m ² m ²		
				9.16	
				RAZEM	9.16
15	KNR 19-01 d.2 0308-06	Mury prostolinijne gładkie z cegły gotyckiej o gr. ponad 1 cegłę na zaprawie trasowej 3.6+3.7+3.6+3.8+2.4+3	m ³ m ³		
				20.10	
				RAZEM	20.10
16	KNR 19-01 d.2 0322-05	Sklepienia i łęki cylindryczne o gr. 1 cegły z cegły pruskiej na zaprawie trasowej - naprawa łukowych przejść 1.8+1.8+3.2+3.52+1.1+0.9	m ² m ²		
				12.32	
				RAZEM	12.32
17	KNR 19-01 d.2 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu rozbiórki i zalegającego z parteru	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.75	m ³	2.75	
				RAZEM	2.75
18	KNR 19-01 d.2 0118-13	Wywóz gruzu z rozbiórki i zalegającego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km 2.75	m ³		
			m ³	2.75	
				RAZEM	2.75
19	KNR 19-01 d.2 0118-06	Wywóz gruzu rozbiórkowego i zalegającego samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km, łączna odległość 10 km Krotność = 18 2.75	m ³		
			m ³	2.75	
				RAZEM	2.75
3		KAZAMATY POŁUDNIOWEJ KIESZENI DONJONU POZIOMU "0" ZA ŚCIANĄ KRÓTKĄ (BEZ GÓRNEGO OTWORU DRZWIOWEGO)			
20	KNR 4-01 d.3 0330-11	Skucie luźnych elementów ścian o głębokości do 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie trasowej 8.51	m ²		
			m ²	8.51	
				RAZEM	8.51
21	KNR 19-01 d.3 0308-06	Mury prostolinijne gładkie z cegły gotyckiej na zaprawie trasowej o gr. ponad 1 cegłę 1.1+2.1+0.15+2.1+1.7+2.1	m ³		
			m ³	9.25	
				RAZEM	9.25
22	KNR 19-01 d.3 0322-05	Sklepienia i łęki cylindryczne o gr. 1 cegły z cegły pruskiej na zaprawie trasowej - naprawa łukowych przejść 0.7+0.7+1.1+1.4+1.1+0.8+0.9+0.9	m ²		
			m ²	7.60	
				RAZEM	7.60
23	KNR 19-01 d.3 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu rozbiórki i zalegającego z parteru 1.65+18.75	m ³		
			m ³	20.40	
				RAZEM	20.40
24	KNR 19-01 d.3 0118-13	Wywóz gruzu z rozbiórki i zalegającego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km 1.65+18.75	m ³		
			m ³	20.40	
				RAZEM	20.40
25	KNR 19-01 d.3 0118-06	Wywóz gruzu rozbiórkowego i zalegającego samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km, łączna odległość 10 km Krotność = 18 1.65+18.75	m ³		
			m ³	20.40	
				RAZEM	20.40
4		KAZAMATY PÓŁNOCNEJ KIESZENI DONJONU POZIOMU "0" - PIERWSZA ŚCIANA POPRZECZNĄ			
26	KNR 4-01 d.4 0330-11	Skucie luźnych elementów ścian o głębokości do 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie trasowej 2.52	m ²		
			m ²	2.52	
				RAZEM	2.52
27	KNR 19-01 d.4 0308-01	Mury prostolinijne gładkie z cegły gotyckiej na zaprawie trasowej o gr. 1 cegły (4.5+5)*0.3	m ³		
			m ³	2.85	
				RAZEM	2.85
28	KNR 19-01 d.4 0308-06	Mury prostolinijne gładkie z cegły gotyckiej na zaprawie trasowej o gr. ponad 1 cegłę 1.8+1.8+0.3+0.3	m ³		
			m ³	4.20	
				RAZEM	4.20
29	KNR 19-01 d.4 0322-05	Sklepienia i łęki cylindryczne o gr. 1 cegły z cegły pruskiej na zaprawie trasowej - naprawa łukowych przejść 4.05	m ²		
			m ²	4.05	
				RAZEM	4.05
30	KNR 19-01 d.4 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu rozbiórki i zalegającego z parteru 40.5	m ³		
			m ³	40.50	
				RAZEM	40.50
31	KNR 19-01 d.4 0118-13	Wywóz gruzu z rozbiórki i zalegającego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km 40.5	m ³		
			m ³	40.50	
				RAZEM	40.50
32	KNR 19-01 d.4 0118-06	Wywóz gruzu rozbiórkowego i zalegającego samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km, łączna odległość 10 km Krotność = 18 40.5	m ³		
			m ³	40.50	
				RAZEM	40.50
5		KAZAMATY KONDYGNACJI PIWNICZNEJ WIEŻY NOWOWIEJSKIEJ			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR 19-01 d.5 0201-14	Deskowanie konstrukcji łukowych o promieniu krzywizny łuku lub promieniu krzywizny krawędzi zewn. rzutu ponad 2,5 m 14.2	m ²		
			m ²	14.20	
				RAZEM	14.20
34	KNR 19-01 d.5 0201-01	Stemplowanie do wys. 8 m konstrukcji 16	mp		
			mp	16.00	
				RAZEM	16.00
35	KNR 19-01 d.5 0322-08	Sklepienia i łęki beczkowe o gr. 1 cegły z łupka kamiennego na zaprawie trasowej - ODBUDOWA KOLEBY 14.2	m ²		
			m ²	14.20	
				RAZEM	14.20
36	KNR 19-01 d.5 0322-09	Sklepienia i łęki beczkowe z łupka kamiennego na zaprawie trasowej - dopłata za każde 1/2 cegły ponad 1 cegłę - ODBUDOWA KOLEBY Krotność = 2.5 14.2	m ²		
			m ²	14.20	
				RAZEM	14.20
37	TZKNBK IV d.5 -56	Mury ścian z kamienia łamanego średniotwardego na zaprawie trasowej 1.76	m ³		
			m ³	1.76	
				RAZEM	1.76
38	KNR 19-01 d.5 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu rozbiórkowego i zalegającego z piwnicy 13.6	m ³		
			m ³	13.60	
				RAZEM	13.60
39	KNR 19-01 d.5 0118-13	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odl. do 1 km 13.6	m ³		
			m ³	13.60	
				RAZEM	13.60
40	KNR 19-01 d.5 0118-06	Wywóz ziemi samochodami samowładowymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km, grunt kat. IV łączna odległość 10 km Krotność = 18 13.6	m ³		
			m ³	13.60	
				RAZEM	13.60