

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY MUROWE I CIESIELSKIE			
1	KNR 4-01 d.1 0330-11	Skucie luźnych elementów ścian o głębokości do 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej 47.32	m ² m ²	47.320	
				RAZEM	47.320
2	TZKNBK - d.1 68 analogia	Uzup.brakuj.frag.w murach grubych z cegły gotyck.z zachow.wiąz.na zaprawie trasowej do 1 m ³ w jednym msc mur gr. 1 ceg.;filary,nadproża płaskie,pilastry 36.177	m ³ m ³	36.177	
				RAZEM	36.177
2		USUNIĘCIE I WYWÓZ GRUZU			
3	KNR 4-01 d.2 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 9.138	m ³ m ³	9.138	
				RAZEM	9.138
4	KNR 4-01 d.2 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 9 km 9.138	m ³ m ³	9.138	
				RAZEM	9.138