

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 742 w miejscowości Przedborowa

ADRES INWESTYCJI: Droga wewnętrzna Przedborowa dz. nr 742

INWESTOR: Gmina Stoszowice

ADRES INWESTORA: Stoszowice 97 , 57-213 Stoszowice

BRANŻE: DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Drogowa kosztorysant Grzegorz Wiliński

DATA OPRACOWANIA: 2016-01-27

WYKONAWCA:

FIRMA „LGM” Grzegorz Wiliński
ul. Leśna 6, 57-100 Strzelin
tel. 600 476 231
NIP 914-134-83-59

KOSZTORYSANT BUDOWLANY
9/2009 SKB
Grzegorz Wiliński

mgr inż. Robert Rybka
uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczeń
w szczególności drogowej
Nr ewid. 222244/10, DOŚ/BD/0157/11

INWESTOR:

Gmina Stoszowice
57-213 Stoszowice 97
NIP 887-16-35-220
Regon 890718455

WÓJT GMINY
Paweł Gancarz

Spis treści

Przedmiar	3
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	3
2 POBUDOWY	3
3 NAWIERZCHNIE	3
4 ELEMENTY ULIC	3
Oferta	5
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	5
2 POBUDOWY	5
3 NAWIERZCHNIE	5
4 ELEMENTY ULIC	5

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
	D-01.01.01	0,443	km	0,443	
				RAZEM	0,443
2	45233100-0	PODBUDOWY			
2 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		2115,00	m2	2 115,000	
				RAZEM	2 115,000
3 d.2	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2		
		3485,00	m2	3 485,000	
				RAZEM	3 485,000
4 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		3485,00	m2	3 485,000	
				RAZEM	3 485,000
5 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		1825,00	m2	1 825,000	
				RAZEM	1 825,000
3	45233100-0	NAWIERZCHNIE			
6 d.3	KNR 2-31 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m2		
		1660,00	m2	1 660,000	
				RAZEM	1 660,000
7 d.3	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4,00 cm	m2		
		1620,00	m2	1 620,000	
				RAZEM	1 620,000
8 d.3	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Pobocze z tłucznią kamiennego - warstwa górna z tłucznią - grubość po zagęszczeniu 15,00 cm	m2		
		445,00	m2	445,000	
				RAZEM	445,000
4	45233200-1	ELEMENTY ULIC			
9 d.4	KNR 2-31 0401-07	Rowki pod ławy dla ścieków prefabrykowanych	m		
		443,00	m	443,000	
				RAZEM	443,000
10 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod ścieki betonowa z oporem	m3		
		443 * 0,098	m3	43,414	
				RAZEM	43,414

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.4	KNR 2-31 0606-03	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		443,00	m	443,000	
				RAZEM	443,000

Oferta

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %
KOSZTORYS:							
1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,443			
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
2	45233100-0	PODBUDOWY					
2 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	2 115,00 0			
3 d.2	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2	3 485,00 0			
4 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	3 485,00 0			
5 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	1 825,00 0			
Razem dział: PODBUDOWY							
3	45233100-0	NAWIERZCHNIE					
6 d.3	KNR 2-31 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m2	1 660,00 0			
7 d.3	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4,00 cm	m2	1 620,00 0			
8 d.3	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Pobocze z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 15,00 cm	m2	445,000			
Razem dział: NAWIERZCHNIE							
4	45233200-1	ELEMENTY ULIC					
9 d.4	KNR 2-31 0401-07	Rowki pod ławy dla ścieków prefabrykowanych	m	443,000			
10 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod ścieki betonowa z oporem	m3	43,414			
11 d.4	KNR 2-31 0606-03	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	443,000			
Razem dział: ELEMENTY ULIC							
Kosztorys netto							
VAT 23							
Kosztorys brutto							