



Stoszowice, 29.03.2017 r.

Zamawiający
Gmina Stoszowice
Stoszowice 97
57-213 Stoszowice
Woj. Dolnośląskie
Tel. 74 8164510, faks 74 8181059

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu nr 49502-2017

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 742 w miejscowości Przedborowa”

I. Działając w trybie art. 38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831,996 i 1020) zwanej dalej PZP, Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem:

1) Pytanie nr 1: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera informację, iż cena ofertowa zaproponowana przez Wykonawców jest ceną ryczałtową. Jak Zamawiający odniesie się do konieczności wykonania stabilizacji podłoża cementem bądź zwiększenia grubości podbudowy z kruszywa 0/31,5 w przypadku nieodpowiednich (do 80 Mpa) wyników badań nośności podłoża.

Oferent składając ofertę w postaci ceny ryczałtowej na powyższe zadanie musi poczynić pewne założenia co do nośności podłoża, ponosząc pewne ryzyko. Powyższe zadanie nie przewiduje dodatkowych kosztów związanych z robotami dodatkowymi.

2) Pytanie nr 2: W zamieszczonym na stronie internetowej przedmiarze robót brak jest pozycji dotyczących:

- wykonania projektu i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu

Przedmiar stanowi materiał pomocniczy w niniejszym postępowaniu. Proszę o uwzględnienie wyżej wymienionej pozycji w wycenie.

- wprowadzenie docelowej organizacji ruchu (Opis techniczny mówi o ustawieniu oznakowania pionowego . Prosimy o podanie ilości oznakowania pionowego oraz ewentualnego poziomego, a także zamieszczenie na stronie internetowej projektu DOR lub szkicu)



Zakres wprowadzenia docelowej organizacji ruchu będzie polegał na wymianie istniejących znaków pionowych w ilości szt 2

- wykonania badania nośności podłoża (prosimy podać metodę badania)

Na etapie wykonywania robót budowlanych wykonawca robót powinien w pierwszej kolejności sprawdzić grubość istniejącej konstrukcji oraz jej parametry nośności. Ponadto podczas wykonywania robót budowlanych na bieżąco sprawdzać parametry istniejącego gruntu w podłożu poprzez wykonanie odwiertów oraz badań nośności podłoża po korytowaniu pod warstwy konstrukcyjne nowej nawierzchni. np. płytą VSS

- 3) Prosimy o potwierdzenie zastosowania AC 8S 50/70 na warstwę ścieralną oraz podanie mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę wiążącą (opis zawiera AC 11P)

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni drogi w miejscu istniejącej nawierzchni:

*warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S gr. 4cm,
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11P gr. 5cm,*

- II. *Jednocześnie Zamawiający informuje, że treść SIWZ oraz Ogłoszenia zamówienia nr 49502-2017, w tym wyznaczone terminy i miejsca składania ofert pozostają bez zmian*

WÓJT GMINY
Paweł Gancarz

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a