

PRZEDMIAR ROBÓT

Zadanie: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Żdanów – działka nr 121

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Ilość
1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,23
2 Roboty ziemne				
2 d.2	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. wg tabeli robót ziemnych (244m x 3,58m +35m x 1m + wjazdy 57m2) x 0,44m	m3	389,47
3 d.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruntu przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowniczym na odległość 15 km wraz z kosztami utylizacji	m3	389,47
3 Podbudowy				
4 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 244m x 3,58m +35m x 1m + wjazdy 57m2	m2	965,52
5 d.3	KNR 2-31 0104-05	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm	m2	965,52
6 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego (0/63mm) - o grub.po zagęszcz. 15 cm 244m x 3,38m +35m x 1m + wjazdy 57m2	m2	916,72
7 d.3	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 5	m2	916,72
4 Roboty nawierzchniowe				
8 d.4	KNR 2-31 1004-07	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją bitumiczną (0,4kg/mkw. czystego bitumu) - pod warstwę wyrównawczą, wiążącą 244m x 3,18m +35m x 1m + wjazdy 137m2	m2	947,92
9 d.4	KNR 2-31 1004-07	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją bitumiczną (0,4kg/mkw. czystego bitumu) - pod warstwę ścieralną 244m x 3,08m +35m x 1m + wjazdy 137m2	m2	943,52
10 d.4	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W50/70 - warstwa wiążąca - grubość po zagęszcz. 5 cm	m2	947,92
11 d.4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S50/70- warstwa ścieralna - grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	943,52
5 Pobocza				
12 d.5	KNR 2-31 0204-03 analogia	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego (0/31,5mm) - o grub.po zagęszcz. 10 cm (244m x 2 - (8x5m)) x 0,5	m2	224,00
6 Roboty wykończeniowe				
13 d.6	kalkulacja własna	Odtworzenie rowu i oczyszczenie rowów wraz z wywiezieniem gruntu i utylizacją	mb	110,00
14 d.6	kalkulacja własna	Rozebranie przepustów betonowych wraz z sciankami czołowymi wraz z kosztami wywiezienia i utylizacji 4,5+6,5+3,6+5,2	mb	19,80
15 d.6	kalkulacja własna	Przepusty betonowe fi 40cm na podsypce piaskowej 10 cm	mb	19,00
17 d.7	kalkulacja własna	Scianki czołowe wg. KPED 03.95 na ławie betonowej z betonu C12/15	szt	7,00
18 d.7	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m3	15,00
19 d.7	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia	m2	150,00
20 d.7	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	2,00
21 d.7	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2	szt.	2,00