

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Modernizacja sali gimnastycznej w Stoszowicach”**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Stoszowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718455

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stoszowice 97

1.5.2.) Miejscowość: Stoszowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-213

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 748164510

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@stoszowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.stoszowice.pl/>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Modernizacja sali gimnastycznej w Stoszowicach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fe1fe4ea-0360-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304698/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12 13:59

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00009491/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Adaptacja pomieszczeń po byłej szkole w Stoszowicach na centrum integracji społecznej, zdrowotnej, sportowej, kulturowej wraz z doposażeniem obiektu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00255587/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty, pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RR.271.20.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 204878,05 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Prace rozbiórkowe sala gimnastyczna: rozebranie posadzki z parkietu, rozebranie obicia z płyty wiórowych, rozebranie legarów podłogowych, rozebranie izolacji z papy izolacyjnej, wykucie wnęk pod dwa grzejniki płytowe znajdujące się pod tablicami do koszykówki, wykucie bruzd poziomych i pionowych w celu schowania rury centralnego ogrzewania znajdujących się na ścianie pod tablicą do koszykówki i przy drzwiach wyjściowych z sali, wycięcie starych wsporników siatek okiennych, wykucie z muru drzwi wejściowych do sali gimnastycznej i zniszczonego progu, demontaż i zabezpieczenie drabinek gimnastycznych, obicie tynków zmuszałych, zeskrabanie starej farby ze ścian i sufitów, wywiezienie materiału z rozbiórki.

Prace budowlane w sali gimnastycznej: wykonanie przesklepienia wnęk pod grzejniki centralnego ogrzewania, zaprawienie bruzd po rurach, uzupełnienie tynków, osadzenie narożników aluminiowych, uzupełnienie progu, zagruntowanie i wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, malowanie ścian i sufitów, wymiana kratki wentylacyjnych, wykonanie podłogi sportowej z wykładziny sportowej na stelażu z wymalowaniem linii trzech boisk z listwami z otworami wentylacyjnymi, wykonanie zabudów ażurowych grzejników centralnego ogrzewania na całej długości sali gimnastycznej i dwóch pod tablicą do koszykówki ze sklejki gr. 18 mm na stelażu stalowym, wykonanie zabezpieczenia okien siatką z tworzywa sztucznego (oddzielne siatki na każde okno, mocowane do muru), montaż drabinek gimnastycznych, montaż drzwi wejściowych dwuskrzydłowych do sali gimnastycznej wykonanych z aluminium, profil zimny, szklone szkłem VSG 44.2 wyposażone w zamek na wkładkę pochwył i samozamykacz listwowy, światło przejścia skrzydła czynnego 90 cm). Kolorystyka i zastosowane materiały do uzgodnienia z inwestorem.

Prace rozbiórkowe w pomieszczeniach szatni i korytarzu: rozebranie posadzki z płytek w pomieszczeniach szatni, wykucie z muru drzwi wejściowych do korytarza i drzwi do pomieszczeń szatni, obicie tynków zmuszałych, zeskrabanie starej farby ze ścian i sufitów, poszerzenie otworów drzwiowych na skrzydła drzwiowe 90 cm, poszerzenie otworu między szatniami bez montażu drzwi, rozebranie pozostałości po starym dachu (zgnitych desek), wywiezienie materiału z rozbiórki.

Prace budowlane w pomieszczeniach szatni i korytarzu: uzupełnienie tynków, uzupełnienie wnęki po kanale, wykonanie zabudów pionowych z płyty włókowo-cementowej na stelażu metalowym rur centralnego ogrzewania, wykonanie zabudów poziomych z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu metalowym rur centralnego ogrzewania i wentylacji, osadzenie narożników aluminiowych, zagruntowanie i wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, malowanie ścian i sufitów, wylanie masy samopoziomującej w pomieszczeniach szatni, w celu wyrównania poziomów z posadzką korytarza szatni, wykonanie posadzek z wykładziny typ TARKETT lub równoważną, wykonanie zabudów ażurowych grzejników centralnego ogrzewania ze sklejki gr. 18 mm na stelażu stalowym, montaż drzwi wejściowych dwuskrzydłowych do korytarza szatni wykonanych z aluminium, profil zimny, szklone szkłem VSG 44.2 wyposażone w zamek na wkładkę pochwył i samozamykacz listwowy, światło przejścia skrzydła czynnego 90 cm), montaż drzwi jednoskrzydłowych pełnych do szatni z płyty otworowej z okleiną CPL 0.7mm. z panelem dolnym i górnym z blachy szczotkowanej z otworami wentylacyjnymi, trzy zawiasy, klamką z szyldem i zamkiem na wkładkę na ościeżnicy stalowej kątovej dużej malowanej proszkowo, trzy zawiasy samozamykacz listwowy, wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń szatni z rur typ Spiro fi 150mm. z wyprowadzeniem ponad dach przez istniejący nieczynny komin z osadzeniem parasola na wylocie rury wentylacyjnej. Kolorystyka i zastosowane materiały do uzgodnienia z inwestorem.

Prace elektryczne: demontaż istniejącej instalacji, doprowadzenie instalacji elektrycznej zasilającej do remontowanych pomieszczenia z istniejącej rozdzielni w korytarzu, założenie rozdzielni w korytarzu szatni, rozprowadzenie instalacji oświetleniowej do remontowanych pomieszczeń z założeniem opraw oświetleniowych i włączników, rozprowadzenie instalacji do gniazd wtykowych z montażem gniazd, doprowadzenie zasilania do wentylatorów mechanicznych włączanych ze światłem z montażem wentylatorów, oprawy oświetleniowe sali gimnastycznej nie są wymieniane. Pomiary. Zastosowane materiały do uzgodnienia z inwestorem.

Materiały wbudowane powinny posiadać certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty higieniczne dopuszczające do użytku w budynkach użyteczności publicznej.

Prace rozbiórkowe sala gimnastyczna: rozebranie posadzki z parkietu, rozebranie obicia z płyty wiórowych, rozebranie legarów podłogowych, rozebranie izolacji z papy izolacyjnej, wykucie wnęk pod dwa grzejniki płytowe znajdujące się pod tablicami do koszykówki, wykucie bruzd poziomych i pionowych w celu schowania rury centralnego ogrzewania

znajdujących się na ścianie pod tablicą do koszykówki i przy drzwiach wyjściowych z sali, wycięcie starych wsporników siatek okiennych, wykucie z muru drzwi wejściowych do sali gimnastycznej i zniszczonego progu, demontaż i zabezpieczenie drabinek gimnastycznych, obicie tynków zmurszałych, zeszkobanie starej farby ze ścian i sufitów, wywiezienie materiału z rozbiórki.

Prace budowlane w sali gimnastycznej: wykonanie przesklepienia wnek pod grzejniki centralnego ogrzewania, zaprawienie bruzd po rurach, uzupełnienie tynków, osadzenie narożników aluminiowych, uzupełnienie progu, zagruntowanie i wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, malowanie ścian i sufitów, wymiana krętek wentylacyjnych, wykonanie podłogi sportowej z wykładziny sportowej na stelażu z wymalowaniem linii trzech boisk z listwami z otworami wentylacyjnymi, wykonanie zabudów ażurowych grzejników centralnego ogrzewania na całej długości sali gimnastycznej i dwóch pod tablicą do koszykówki ze sklejki gr. 18 mm na stelażu stalowym, wykonanie zabezpieczenia okien siatką z tworzywa sztucznego (oddzielne siatki na każde okno, mocowane do muru), montaż drabinek gimnastycznych, montaż drzwi wejściowych dwuskrzydłowych do sali gimnastycznej wykonanych z aluminium, profil zimny, szklone szkłem VSG 44.2 wyposażone w zamek na wkładkę pochwył i samozamykacz listwowy, światło przejścia skrzydła czynnego 90 cm). Kolorystyka i zastosowane materiały do uzgodnienia z inwestorem.

Prace rozbiórkowe w pomieszczeniach szatni i korytarzu: rozebranie posadzki z płytek w pomieszczeniach szatni, wykucie z muru drzwi wejściowych do korytarza i drzwi do pomieszczeń szatni, obicie tynków zmurszałych, zeszkobanie starej farby ze ścian i sufitów, poszerzenie otworów drzwiowych na skrzydła drzwiowe 90 cm, poszerzenie otworu między szatniami bez montażu drzwi, rozebranie pozostałości po starym dachu (zgnitych desek), wywiezienie materiału z rozbiórki.

Prace budowlane w pomieszczeniach szatni i korytarzu: uzupełnienie tynków, uzupełnienie wnęki po kanale, wykonanie zabudów pionowych z płyty włókowo-cementowej na stelażu metalowym rur centralnego ogrzewania, wykonanie zabudów poziomych z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu metalowym rur centralnego ogrzewania i wentylacji, osadzenie narożników aluminiowych, zagruntowanie i wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, malowanie ścian i sufitów, wylanie masy samopoziomującej w pomieszczeniach szatni , w celu wyrównania poziomów z posadzką korytarza szatni, wykonanie posadzek z wykładziny typ TARKETT lub równoważną, wykonanie zabudów ażurowych grzejników centralnego ogrzewania ze sklejki gr. 18 mm na stelażu stalowym, montaż drzwi wejściowych dwuskrzydłowych do korytarza szatni wykonanych z aluminium, profil zimny, szklone szkłem VSG 44.2 wyposażone w zamek na wkładkę pochwył i samozamykacz listwowy, światło przejścia skrzydła czynnego 90 cm), montaż drzwi jednoskrzydłowych pełnych do szatni z płyty otworowej z okleiną CPL 0.7mm. z panelem dolnym i górnym z blachy szczotkowanej z otworami wentylacyjnymi, trzy zawiasy, klamką z szyldem i zamkiem na wkładkę na ościeżnicy stalowej kątovej dużej malowanej proszkowo, trzy zawiasy samozamykacz listwowy, wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń szatni z rur typ Spiro fi 150mm. z wyprowadzeniem ponad dach przez istniejący nieczynny komin z osadzeniem parasola na wylocie rury wentylacyjnej. Kolorystyka i zastosowane materiały do uzgodnienia z inwestorem.

Prace elektryczne: demontaż istniejącej instalacji, doprowadzenie instalacji elektrycznej zasilającej do remontowanych pomieszczenia z istniejącej rozdzielni w korytarzu, założenie rozdzielni w korytarzu szatni, rozprowadzenie instalacji oświetleniowej do remontowanych pomieszczeń z założeniem opraw oświetleniowych i włączników, rozprowadzenie instalacji do gniazd wtykowych z montażem gniazd, doprowadzenie zasilania do wentylatorów mechanicznych włączanych ze światłem z montażem wentylatorów, oprawy oświetleniowe sali gimnastycznej nie są wymieniane. Pomiar. Zastosowane materiały do uzgodnienia z inwestorem.

Materiały wbudowane powinny posiadać certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty higieniczne dopuszczające do użytku w budynkach użyteczności publicznej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45442100-8 - Roboty malarskie

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45410000-4 - Tynkowanie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 252000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 252000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 252000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budownictwa Handlu i Usług "ROBKON"
Robert Konieczny

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 887-101-79-18

7.3.3) Ulica: Jodłowa 8

7.3.4) Miejscowość: Ząbkowice Śląskie

7.3.5) Kod pocztowy: 57-200

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 252000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-12-10

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne