

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Różanej

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Różanej					
1		MONTAŻ URZĄDZENIA CHŁODZĄCO-GRZEWCZEGO			
1	KNK 7-28 0205-04	Przebicie otworów o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach murowanych o grubości 2 ceg.	otw.		
d.1		1	otw.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	E-0508 0800 -04	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły	m		
d.1		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
3	KNR 5-08 0227-02	Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinilowej o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 Cu na gotowych listwach PCV pionowo	m		
d.1		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
4	KNR-W 5-08 0406-02	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy ANALOGIA: PODŁĄCZENIE KLIMATYZATORA	szt.		
d.1		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	E-0508 1200 -05	Montaż gniazda wtyczkowego mocowanego na podłożu z cegły z podłączeniem przewodów	szt.		
d.1		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR-W 2-02 1218-02	Wsporniki ze stali teowej ramienne - ANALOGIA: ZAKUP I MONTAŻ KONSTRUKCJI WSPORCZEJ POD SKRAPLACZ KLIMATYZATORA	szt.		
d.1		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR 13-14 0403-01	Montaż urządzeń sprężarkowych - zespół sprężarkowy typu US - ANALOGIA: ZAKUP I MONTAŻ KLIMATYZATORA 10kW	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		MONTAŻ ELEKTRYCZNYCH SCHODÓW STRYCHOWYCH			
8	KNR-W 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt.		
d.2		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	E-0508 0800 -04	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły	m		
d.2		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
10	KNR 5-08 0227-02	Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinilowej o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 Cu na gotowych listwach PCV pionowo	m		
d.2		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
11	KNR-W 5-08 0406-02	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy ANALOGIA: PODŁĄCZENIE ELEKTRYKI SCHODÓW	szt.		
d.2		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	E-0508 1200 -05	Montaż gniazda wtyczkowego mocowanego na podłożu z cegły z podłączeniem przewodów	szt.		
d.2		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
13	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone - ANALOGIA: ZAKUP I MONTAŻ ELEKTRYCZNYCH SCHODÓW STRYCHOWYCH	szt.		
d.2					

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Różanej

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szl	1,000	
				RAZEM	1,000
3		WYMIANA ZEWNĘTRZNYCH DRZWI WEJŚCIOWYCH			
14 d.3	KNR 0-19 0931-08	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone na budowie	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
4		WYKONANIE OPASKI WOKÓŁ ŚWIETLICY			
15 d.4	KNR 2-31 0101-07 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 25 cm	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
16 d.4	KNR-W 4-01 0105-05 0105-07	Przewóz ziemi taczkami na odległość 20 m w gruncie kat. III	m3		
		40 * 0,25	m3	10,000	
				RAZEM	10,000
17 d.4	KNR-W 4-01 0109-07 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km (grunt kat. IV)	m3		
		10	m3	10,000	
				RAZEM	10,000
18 d.4	KNK 2-06 0405-02	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
19 d.4	KNR 2-31 0104-05 0104-06	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
20 d.4	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
21 d.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
22 d.4	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	40,000