

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach 302 i 350 w miejscowości Grodziszczce

ADRES INWESTYCJI: Grodziszczce dz. nr 350,302 gmina Stoszowice

INWESTOR: Gmina Stoszowice

ADRES INWESTORA: Stoszowice 97 , 57-213 Stoszowice

BRANŻE: DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Drogowa kosztorysant Grzegorz Wiliński

Drogowa mgr inż. Robert Rybka

DATA OPRACOWANIA: 2017-07-25

POZIOM CEN: III kw 2017
Sekocenbud

NARZUTY:

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

~~WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT BEZ PODATKU VAT~~

PODATEK VAT:

OGÓLEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT:

SŁOWNIE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
	D-01.01.01	0,384	km	0,384	
				RAZEM	0,384
2 d.1	KNR 2-31 0816-02	Rozebranie przepustów rurowych	m		
		13,00	m	13,000	
				RAZEM	13,000
2	45233100-0	PODBUDOWY			
3 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		1582	m2	1 582,000	
				RAZEM	1 582,000
4 d.2	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2		
		2903	m2	2 903,000	
				RAZEM	2 903,000
5 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		2903	m2	2 903,000	
				RAZEM	2 903,000
6 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		1516	m2	1 516,000	
				RAZEM	1 516,000
3	45233100-0	NAWIERZCHNIE			
7 d.3	KNR 2-31 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m2		
		1384	m2	1 384,000	
				RAZEM	1 384,000
8 d.3	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4,00 cm	m2		
		1316	m2	1 316,000	
				RAZEM	1 316,000
9 d.3	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Pobocze z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 15,00 cm	m2		
		366	m2	366,000	
				RAZEM	366,000
4	45233200-1	INNE			
10 d.4	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m3		
		15,5 * 0,2 * 0,6	m3	1,860	
				RAZEM	1,860

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.4	KNR 2-31 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm	m		
		15,50	m	15,500	
				RAZEM	15,500
12 d.4	KNR 2-31 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ściank.		
		4,00	ściank.	4,000	
				RAZEM	4,000