

---

## PRZEDMIAR / KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg  
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa nawierzchni drogi na dz. nr 829 w miejscowości Budzów

ADRES INWESTYCJI: dz. ewid. nr 829 obręb Budzów , Gmina Stoszowice

INWESTOR: Gmina Stoszowice

ADRES INWESTORA: Stoszowice 97 , 57-213 Stoszowice

BRANŻE: DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Drogowa

kosztorysant Grzegorz Wiliński

DATA OPRACOWANIA: 2019-05-23

---

POZIOM CEN: II kw 2019r.  
Sekocenbud

NARZUTY:

WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT:

SŁOWNIE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Spis treści

Przedmiar .....	3
Opisy podstawy wyceny .....	4
Oferta .....	5

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	spec. tech
<b>PRZEDMIAR:</b>						
1	KNR 2-01 0119-03 1)	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km			
		0,107	km	0,107		
				<b>RAZEM</b>	0,107	
2	KNR 2-31 0103-04 2)	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2			
		107 * 3,50	m2	374,500		
				<b>RAZEM</b>	374,500	
3	KNR 2-31 0114-07 0114-08 2)	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2			
		374,5	m2	374,500		
				<b>RAZEM</b>	374,500	
4	KNR 2-31 1004-07 2)	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2			
		374,5	m2	374,500		
				<b>RAZEM</b>	374,500	
5	KNR 2-31 0310-05 0310-06 2)	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2			
		374,5	m2	374,500		
				<b>RAZEM</b>	374,500	
6	KNR 2-31 0204-05 z.o. 2.12. 9901-02 0204-06 2)	Nawierzchnia z tłuczni kamiennego - warstwa górna z tłuczni - grubość po zagęszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - pobocza	m2			
		107 * (2 * 0,50)	m2	107,000		
				<b>RAZEM</b>	107,000	

Opisy podstawy wyceny

Lp.	Wydawnictwo	Katalog	Opis katalogu	Pozycje
1	ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR 2-01	Budowle i roboty ziemne	1
2	ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR AT-03	Nawierzchnie na drogach i ulicach wykonywane mechanicznie	2, 3, 4, 5, 6

## Oferta

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %
<b>KOSZTORYS:</b>							
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,107			
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	374,500			
3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	374,500			
4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	374,500			
5	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	374,500			
6	KNR 2-31 0204-05 z.o. 2.12. 9901-02 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - pobocza	m2	107,000			
<b>Kosztorys netto</b>							
<b>VAT 23 %</b>							
<b>Kosztorys brutto</b>							