

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>Konserwacja</b>	<b>rowu R-O2 na długości 50 m w działce nr 418, obręb Grodziszcz</b>			
1	KNR 15-01	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-04	100	m <sup>2</sup>	100,000	
				RAZEM	100,000
2	KNR 15-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m	m <sup>2</sup>		
d.1	0115-02	100	m <sup>2</sup>	100,000	
				RAZEM	100,000
3	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0203-06	30	m <sup>3</sup>	30,000	
				RAZEM	30,000
4	KNR-W 2-01	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3 wzdłuż 1 m wykopu - kat.gr.I-IV	m <sup>3</sup>		
d.1	0410-01	30	m <sup>3</sup>	30,000	
				RAZEM	30,000
5	KNR-W 2-01	Wykopy ręczne rowów i kanałów o szer.dna do 1 m - kat. gr. III - głębokość 1.0 m	m <sup>3</sup>		
d.1	0408-02	5	m <sup>3</sup>	5,000	
				RAZEM	5,000
6	KNR-W 2-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odl. do 3 m - zagęszczanie ręczne	m <sup>3</sup>		
d.1	0501-01	5	m <sup>3</sup>	5,000	
				RAZEM	5,000
7	KNR 2-11	Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grub. 5 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0404-01	20	m <sup>2</sup>	20,000	
				RAZEM	20,000
8	KNR 2-11	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "krata" mała o wym. 60x40x10 typu MEBA	m <sup>2</sup>		
d.1	0411-01	100	m <sup>2</sup>	100,000	
				RAZEM	100,000
9	KNR 2-11	Wbijanie kołków i słupków oporowych o śr. 4-6 cm na głębok. 0.50 m w grunt kat.III	szt.		
d.1	0524-02	330	szt.	330,000	
				RAZEM	330,000