

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Konserwacja	rowu R-P5 na długości 270 m, w dz. nr 1173/1, obręb Przedborowa			
1	KNR 15-01	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp	m ²		
d.1	0114-04				
		2160	m ²	2160,000	
				RAZEM	2160,000
2	KNR 15-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m	m ²		
d.1	0115-02				
		2160	m ²	2160,000	
				RAZEM	2160,000
3	KNR-W 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
d.1	0109-05				
		0,09	ha	0,090	
				RAZEM	0,090
4	KNR-W 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.		
d.1	0105-04				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR-W 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)	szt.		
d.1	0105-06				
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
6		Rozdrabnianie gałęzi, drągowiny i karpiny z krzaków rębakiem i rozścielenie	m-p		
d.1	kalk. własna	wzdłuż koryta rowu			
		25,74	m-p	25,740	
				RAZEM	25,740
7	KNR-W 2-01	Wywożenie karpiny po ściętych drzewach na odległość do 2 km i ich utylizacja	mp		
d.1	0110-02	(po stronie Wykonawcy)			
	+kalk. własna				
		3,16	mp	3,160	
				RAZEM	3,160
8	KNR-W 2-01	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ na odkład w gruncie kat.III	m ³		
d.1	0217-14				
		400	m ³	400,000	
				RAZEM	400,000
9	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0203-06				
		60	m ³	60,000	
				RAZEM	60,000
10	KNR-W 2-01	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp - grunt kat. III	m ³		
d.1	0307-02				
		5	m ³	5,000	
				RAZEM	5,000
11	KNR-W 2-01	Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wys. nasypu powyżej 4 m w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.1	0503-02				
		60	m ³	60,000	
				RAZEM	60,000
12	KNR-W 2-01	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m ³ wzdłuż 1 m wykopu - kat.gr.I-IV oraz w miejscu składowania	m ³		
d.1	0410-01				
		400	m ³	400,000	
				RAZEM	400,000