

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Konserwacja	rowu R-Piwoda na długości 60 m, dz. nr 664 obręb Przedborwa			
1	KNR 15-01	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp	m ²		
d.1	0114-04	300	m ²	300,000	
				RAZEM	300,000
2	KNR 15-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m	m ²		
d.1	0115-02	300	m ²	300,000	
				RAZEM	300,000
3	KNR-W 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.		
d.1	0105-07	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4	KNR-W 2-01	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
d.1	0110-02	3,52	mp	3,520	
				RAZEM	3,520
5	KNR-W 2-01	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ na odkład w gruncie kat.III	m ³		
d.1	0217-14	130	m ³	130,000	
				RAZEM	130,000
6	KNR-W 2-01	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp - grunt kat. III	m ³		
d.1	0307-02	5	m ³	5,000	
				RAZEM	5,000
7	KNR-W 2-01	Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wys. nasypu powyżej 4 m w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.1	0503-02	15	m ³	15,000	
				RAZEM	15,000
8	KNR 15-01	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 1.0 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3	m		
d.1	0108-04	6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
9	KNR-W 2-01	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m ³ wzdłuż 1 m wykopu - kat.gr.I-IV oraz w miejscu składowania	m ³		
d.1	0410-01	115	m ³	115,000	
				RAZEM	115,000