

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawa przepustu na rowie R-61 w dz. 69, obręb Stoszowice			
1	KNR-W 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na od-	m ³		
d.1	0212-06	kład w gruncie kat.III	m ³	15,000	
		15		RAZEM	15,000
2	KNR-W 2-01	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp - grunt	m ³		
d.1	0307-02	kat. III	m ³	2,000	
		2		RAZEM	2,000
3	KNR-W 2-01	Zasypanie przepustów jak Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budo-	m ³		
d.1	0503-02	wli wodno-inżynieryjnych przy wys. nasypu powyżej 4 mw gruncie kat. III-IV	m ³	15,000	
	analogia	15		RAZEM	15,000
4	KNR-W 2-18	Przepusty z rur PEHD o śr. nominalnej 600 mm	m		
d.1	0407-05		m	6,000	
		6		RAZEM	6,000
5	KNR-W 2-02	Fundamenty i przyczółki przepustów z bloczków betonowych pełnych na zapra-	m ³		
d.1	0101-06	wie cementowej	m ³	2,980	
	analogia	2,98		RAZEM	2,980
6	KNR 2-11	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała o wym.	m ²		
d.1	0411-01	60x40x10	m ²	5,760	
		5,76		RAZEM	5,760
7	KNR 2-11	Wbijanie kołków i słupków oporowych o śr. 4-6 cm na głębok. 0.40 m w grunt	szt.		
d.1	0524-01	kat.I-II	szt.	48,000	
		48		RAZEM	48,000
8	KNR-W 2-02	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szer. do 0.6 m pod bruk i bloczki w	m ³		
d.1	0201-01	skarpach	m ³	0,450	
		0,45		RAZEM	0,450
9	KNR 2-11	Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, średniego na skarpach o wys.do 4	m ²		
d.1	0405-01	m o powierzchniach płaskich . Grub.bruku 15 cm	m ²	1,440	
		1,44		RAZEM	1,440
10	KNR 2-11	Spoinowanie bruku kamiennego o grub. 15 cm	m ²		
d.1	0412-01		m ²	1,440	
		1,44		RAZEM	1,440