

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 19-01 0431-03 1)	Podstemplowanie zagrożonych ścian z krawędziaków o przekroju do 250 cm2 /Zabezpieczenie portali okiennych i drzwiowych do piwnic/ 14*2,5	m		
			m	35.000	
				RAZEM	35.000
2	KNR 19-01 0116-05 1)	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy /gruz z podłogi kazamaty, z otworów wejściowych i okiennych oraz pachwin przyściennych kolebki/ (6*1.5*0.9*2.1)+(6*1.4*0.9*1)+8+(1.2*36.8*4.7)	m ³		
			m ³	240.122	
				RAZEM	240.122
3	KNR 19-01 0118-13 1)	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m ³		
			m ³	240.122	
				RAZEM	240.122
4	KNR 19-01 0118-14 1)	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatk za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km	m ³		
			m ³	2161.098	
				RAZEM	2161.098
5	TZKBNK V -182 2)	Krażyna z 2 warstw desek o rozpiętości 2-5 m - narysowanie wraz z ułożeniem pomostu	m		
			m	185.000	
				RAZEM	185.000
6	TZKBNK V -183 2)	Krażyna z 2 warstw desek o rozpiętości 2-5 m - wykonanie	m		
			m	185.000	
				RAZEM	185.000
7	KNR 2-02 0410-01 3)	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²		
			m ²	185.000	
				RAZEM	185.000
8	KNR 19-01 0310-16 1)	Uzupełnienie i naprawa filarów, nadproży pilastrów w murach z cegły gotyckiej o gr. 1 cegły 1-2 m3 w jednym miejscu na zaprawie cementowo-wapiennej /odtworzenie muru ceglanego portali okiennych i muru pomiędzy nimi; cegła gotycka, zaprawa wapienna trasowa/ (3.2*1.8*0.45)+(3*1.1*0.3*0.5)	m ³		
			m ³	3.087	
				RAZEM	3.087
9	KNR 19-01 0322-05 1)	Sklepienia i łęki cylindryczne o gr. 1 cegły z cegły gotyckiej /zaprawa wapienna trasowa/ 34.66*3.4	m ²		
			m ²	117.844	
				RAZEM	117.844
10	KNR 19-01 0322-06 1)	Sklepienia i łęki cylindryczne z cegły gotyckiej - dopłata za każde 1/2 cegły ponad 1 cegłę /zaprawa wapienna trasowa/ 34.66*3.4	m ²		
			m ²	117.844	
				RAZEM	117.844
11	TZKBNK V -185 2)	Krażyna z 2 warstw desek o rozpiętości 2-5 m - demontaż	m		
			m	185.000	
				RAZEM	185.000
12	KNR 19-01 0431-05 1)	Podstemplowanie zagrożonych ścian - rozebranie stemplowań z drewna o przekroju do 250 cm2	m		
			m	35.000	
				RAZEM	35.000
13	KNR-W 2-02 1102-03 4)	Podkłady murarskie w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z gruzu z betonu lekkiego na stropie /wypełnienie pachwin przyściennych kolebki sklepienia keramzytem na zaprawie cementowej/ (35+39)*1.64	m ³		
			m ³	121.360	
				RAZEM	121.360

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1.	IGM wyd. I 1996-97
2.	PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984
3.	ORGBUD wyd. spec. 1998
4.	WACETOB wyd. V 2003