

NOTES
DOLBY

odtworzyć sklepienie coko-
podwani (~110m²),
grubość 1 cegła, wskazane
uzupełnienie zasypu pach
sklepieniowych oraz ceglanej
posadzki

wykonać drewniany pomost
ponad suchą foss, wykonać
flankujące słupy z latarniami

uzupełnić rzeń muru i
odtworzyć kamienną
oblicówkę skarp, mur,
zwieńczyć, przytępić
czerwonego piaskowca
ułożanymi na hydroizol
oszczędzić trz pięt pod
slup, zwieńczyć
drewnianą balustradą

odgrzewać suchą fosę, materiał przesortować, ewentualne relikty występu archaistycznego elementów (w szczególności obrobione elementy kamińskie i okucia) zabezpieczyć, przeprowadzić udrożnienie i konserwację systemów odwodnienia suchej fosy

uzupełnić rdzeń muru i
odtworzyć kamienną
obłódkę skarpy

[illegible]

Autorska Pracownia arch. Macieja Malachowicza
51-637 Wrocław, ul. Orłowskiego 11, tel. 71 345 26 54, rewaloryzacja.com
Projekt budowlany remontu i odbudowy
Bastionu Do nago, Twierdza Srebrna Góra

Rzut parteru
Inwestor: Forteczny Park Kulturowy
57-215 Srebrna Góra, Letnia 1
autor: dr inż. arch. Maciej Majachowski
nr upr. 88/81/WBPP
mgr inż. arch. Rafał Kamicki

data I 2012
skala 1:100
rysunek 3

UWAGA:

- prace przy poszczególnych elementach opracowania wykonać zgodnie z dokumentacją projektową,
- w przypadku elementów nieuwzględnionych odpowiednie decyzje podjąć w trybie nadzoru autorskiego,
- wszelkie odesłania do projektu, i zmiary technologiczne należy uzgodnić z autorem opracowania,
- istnieje możliwość odwołania elementów niezainwentaryzowanych, odpowiednie działania ustalić z autorem w trybie nadzoru.