L.P.	1	2	3	4	5	6	7
NAZWA	WITRYNA WW 1.1	WITRYNA WW 2.1	WITRYNA WW 3.1	WITRYNA WW 4.1	WITRYNA WW 5.1	WITRYNA WW 6.1	WITRYNA WW 7.1
SCHEMAT		wityna EI120	wityna EI15	wityna EI60	wityna EI60	wityna EI60	wityna EI60
WYMIAR W ŚWIETLE MUR.	Sz	336	252	252	100	165	165	138
	Hs	350	350	350	230	230	230	230
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY / WYMIAR OKNA	Szśc	180	180	180	90+30	90+55	90+55	90+28
	Hśc	225	225	225	225	225	225	225
RODZAJ/LICZ. OTWIERANIA OKIEN		1 X LEWE, 1 X PRAWE	1 X LEWE, 1 X PRAWE	1 X LEWE, 1 X PRAWE	1 X LEWE, 1 X PRAWE	1 X LEWE, 1 X PRAWE	1 X LEWE, 1 X PRAWE	1 X LEWE, 1 X PRAWE
PARTER		1	1	1	-	-	1	1
PIĘTRO		-	-	-	1	1	-	-
RAZEM		1	1	1	1	1	1	1
OŚCIEŻNICA		SYSTEMOWA dla stuarki ww. PSI 50N EYAWAL lub równoważnej	SYSTEMOWA dla stuarki ww. pzpz, TM 74EI EYAWAL lub równoważnej	SYSTEMOWA dla stuarki ww. pzpz, TM 74EI EYAWAL lub równoważnej	SYSTEMOWA dla stuarki ww. pzpz, TM 74EI EYAWAL lub równoważnej	SYSTEMOWA dla stuarki ww. pzpz, TM 74EI EYAWAL lub równoważnej	SYSTEMOWA dla stuarki ww. pzpz, TM 74EI EYAWAL lub równoważnej	SYSTEMOWA dla stuarki ww. pzpz, TM 74EI EYAWAL lub równoważnej
OPIS DZIAŁ. / UWAG DODATKOWE / DODATKOWE WYPOSAŻENIE		FASADA ALUMINIOWA NIEOCIEPLANA	FASADA ALUMINIOWA NIEOCIEPLANA	FASADA ALUMINIOWA NIEOCIEPLANA	FASADA ALUMINIOWA NIEOCIEPLANA	FASADA ALUMINIOWA NIEOCIEPLANA	FASADA ALUMINIOWA NIEOCIEPLANA	FASADA ALUMINIOWA NIEOCIEPLANA
KOLORYSTYKA		WG KARTY KOLORÓW	WG KARTY KOLORÓW					
UWAGI OGÓLNE		**WYMIARY:** WIDOK ŚLUSARKI POKAZANO OD ZEW. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI I W RAZIE KONIECZNOŚCI SKORYGOWAĆ. **WYPOSAŻENIE:** WE WSZYSTKICH DRZWIACH ZASTOSOWAĆ MIN. TRZY ZAWIASY I WYPOSAŻYĆ W USZCZELKI SYSTEMOWE W PO OBWODZIE OŚCIEŻNICY, KOLOR USZCZELKI I ZAWIASÓW TOZSAMY ZE STOLARKĄ, WE WSZYSTKICH DRZWIACH NALEŻY ZAMONTOWAĆ ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ I ZINTEGROWANYMI UKRYTYMI GÓRNY SAMOZAMYKAJĄCY DRZWIOWY NA SKRZYDLE CZYNNYM I BLOKADĘ SKRZYDŁA. ELEMENTY WYPOSAŻENIA PODLEGAJĄ BEZWZGLĘDNEJ AKCEPTACJI INWESTORA. DRZWI NA KLUCZ GRAND MASTER I ZESTAW KLUCZY MASTER. **MATERIAŁY:** WG SPECYFIKACJI SZCZEGÓŁOWEJ. DEDYKOWANEGO SYSTEMU. CAŁOŚĆ MALOWANA W KOLORZE RAL WG KARTY KOLORÓW **INNE:** WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO OPRACOWANIA PROJ. TECHNOLOGICZNO-ROBOCZEGO W RAMACH CENY OFERTOWEJ I PRZEDSTAWIENIA GO DO AKCEPTACJI INWESTORA ORAZ DO DOSTARCZENIA DRZWI BRAM WRAZ Z ELEM. WYPOSAŻENIA I UDZIELENIA GWARANCJI NA CAŁOŚĆ						

Specyfikacja techniczna

SPECYFIKACJA PROJEKTOWANEGO SZKLENIA FASADY W ŚLUSARCE ZEW. BEZKLASOWEJ/ szklenie na bazie szkła przeciwsłonecznego AGC Stopray Vision 50T lub równoważnego

DLA CZĘŚCI PRZEZIERNEJ:
AGC 10 mm ESG Stopray Vision-50T pos.2 – 16 mm Argon 90% – 8 mm ESG Planibel Clearlite – 16 mm Argon 90% – 66.2 VSG Stratobel Iplus Top 1.1 on Clearlite + Planibel Clearlite pos.5

PARAMETRY SZKLENIA:
Ug [W/m2K]: 0.5
Lt [%]: 42
Lr [%]: 18
Ra-RD65 [%]: 93
g[%]: 26
Rw = 47 (−1, −4)

SZKLENIE DRZWI W FASADACH:
AGC 8 mm ESG Stopray Vision-50T pos.2 – 16 mm Argon 90% – 4 mm ESG Planibel Clearlite – 16 mm Argon 90% – 44.2 VSG Stratobel Iplus Top 1.1 on Clearlite + Planibel Clearlite pos.5

PARAMETRY SZKLENIA:
Ug [W/m2K]: 0.5
Lt [%]: 44
Lr [%]: 18
Ra-RD65 [%]: 95
g[%]: 27
Rw = 39 (−2, −7)

Specyfikacja techniczna

SPECYFIKACJA PROJEKTOWANEJ ŚLUSARKI ZEW. BEZKLASOWEJ / system TM 74HI f. YAWAL lub równoważny

- SYSTEM ALUMINIOWYCH PROFILI Z WYPEŁNIENIEM WKŁADAMI IZOLACYJNYMI WG OPISU TECHCZNEGO.

- OKNO:
GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY DLA RAMY I SŁUPKA : 74 MM,
GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY DLA SKRZYDŁA OKIENNEGO: 83,4 MM,
SZEROKOŚĆ WODKOWA PROFILI (OD ZEWNĄTRZ): 50 MM
GRUBOŚĆ ŚCIANEK PROFILI: 1,5x1,8 MM
USZCZELKI Z KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO LUB ELASTOMERU
ELEMENTY ZŁĄCZNE – ZE STALI NIERDZEWNEJ

- DRZWI:
GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY DLA RAMY I SŁUPKA : 74 MM,
GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY DLA SKRZYDŁA OKIENNEGO: 74,2 MM,
SZEROKOŚĆ WODKOWA PROFILI (OD ZEWNĄTRZ): 50 MM
GRUBOŚĆ ŚCIANEK PROFILI: 1,5-2,1 MM
USZCZELKI Z KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO LUB ELASTOMERU
ELEMENTY ZŁĄCZNE – ZE STALI NIERDZEWNEJ
ZAWIASY SYSTEMOWE STALOWE. WZMOCNIONE DLA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ.
ZAMKI ANTYWŁAMANIOWE, OKUCIA ANTYPANICZNE

- SZKLENIE:
WG ODDZIELNEJ SPECYFIKACJI I OPISU TECHNICZNEGO

Specyfikacja techniczna

SPECYFIKACJA PROJEKTOWANEJ ŚLUSARKI WEW. BEZKLASOWEJ / system PSI 50N f. YAWAL lub równoważny

- SYSTEM ALUMINIOWYCH PROFILI BEZ IZOLACJI TERMICZNEJ WG OPISU TECHCZNEGO.

Specyfikacja techniczna

SPECYFIKACJA PROJEKTOWANYCH OKIEN POŁACIOWYCH / YTU f. FAKRO lub równoważny

- PROFIL OKIENNY Z DREWNA SOSNOWEGO Z PAKIETEM SZKLANYM
- DRZWI: PRZYMYKOWE, 1 LUB 2–SKRZYDŁOWE.

GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY DLA RAMY/ SŁUPKA : 45 MM,
GŁĘBOKOŚĆ SKRZYDŁA: 45 MM,
GRUBOŚĆ WYPEŁNIENIA: 34 MM (DRZWI OTWIERANE)

WYPEŁNIENIA: NIEPRZEZIERNE – PŁYTAMI GKF, PRZEZIERNE – ZE SZKŁA BEZPIECZNEGO, MATOWEGO.
USZCZELKI Z KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO LUB ELASTOMERU
ELEMENTY ZŁĄCZNE – ZE STALI NIERDZEWNEJ
ZAWIASY SYSTEMOWE STALOWE. WZMOCNIONE DLA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ.

Specyfikacja techniczna

SPECYFIKACJA PROJEKTOWANEGO SZKLENIA WITRYN I DRZWI WEWNĘTRZNYCH BEZKLASOWYCH / szklenie na bazie szkła AGC Planibel Clearlite lub równoważnego

AGC 44.2 VSG Stratobel 2x Planibel Clearlite

PARAMETRY SZKLENIA:
Ug [W/m2K]: 5.5
Lt [%]: 89
Lr [%]: 8
Ra-RD65 [%]: 99
g[%]: 80
Rw = 35 (−1, −3)

Specyfikacja techniczna

SPECYFIKACJA PROJEKTOWANEGO SZKLENIA OKIEN ZEWNĘTRZNYCH / szklenie na bazie szkła przeciwsłonecznego AGC Stopray Vision 50T lub równoważnego

AGC 8 mm ESG Stopray Vision-50T pos.2 – 16 mm Argon 90% – 4 mm ESG Iplus Top 1.1T on Clearlite pos.4 – 16 mm Argon 90% – 16 EG Pyrobel EI 30 / EW 60

PARAMETRY SZKLENIA:
Ug [W/m2K]: 0.5
Lt [%]: 42
Lr [%]: 18
Ra-RD65 [%]: 93
g[%]: 26
Rw = 39 (−2, −7)

Specyfikacja techniczna

SPECYFIKACJA PROJEKTOWANYCH ŚCIANEK DZIAŁOWYCH DO TOALET

- SYSTEMOWA ŚCIANKA WG OPISU TECHCZNEGO I ZESTAWIENIA

Uwagi:

WSZYSTKIE WYMIARY I POZIOMY WYSOKOŚCIOWE NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
PRZEDSTAWIONE W PROJEKCIE MATERIAŁY I URZĄDZENIA ORAZ ICH ZNAKI TOWAROWE I NAZWY WŁASNE TRAKTOWANE SĄ JAKO PRZYKŁADOWE.
NA ETAPIE REALIZACJI INWESTYCJI DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE INNYCH, RÓWNOWAŻNYCH PRZEZ WYKONAWCĘ, INNYCH MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ POD WARUNKIEM ZACHOWANIA ZAPISÓW Z KLAUZULĄ RÓWNOWAŻNOŚCI OPISU TECHNICZNEGO I TYLKO PO PISEMNYM UZGODNIENIU Z PRZEDSTAWICIELEM INWESTORA ORAZ AUTORAMI OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO.

PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z KARTAMI MATERIAŁOWYMI, OPISEM TECHNICZNYM, PROJEKTAMI BRANŻOWYMI O WSZYSTKI OPRACOWANIAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD SWZ.. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI MATERIAŁOWYCH LUB ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH NALEŻY BEZWZGLĘDNIE UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ AUTORA OPRACOWNIA PROJEKTOWEGO..

Inwestor/ Client:

GMINA STOSZOWICE
Stoszowice 97
57-213 Stoszowice
tel. (74) 8164510, fax: (74) 818 10 59

Projektant/ Executive Architect:

CREOPROJECT Sp. z o.o.
pl. Staszica 4a
50-221 Wrocław
tel. 606676214, (71) 7181618, fax (71) 7181618

Temat/ Subject:

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU USŁUGOWEGO - INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.
DZIAŁKA NR 570, AM-1, OBRĘB BUDZÓW, GMINA STOSZOWICE. KATEGORIA OBIEKTU XVI, XVII

Architekt/a Projektant/ Designed:
Bartosz Zmuda
15/04/DOIA
specjalność architektoniczna

Sprawdził/ Checked:
Aleksandra Czerwińska

Sprawdził/ Checked:
Maciej Łubocki
103/94/UW
specjalność architektoniczna

Projekt/ Project:
ZESTAWIENIE
WITRYN WEWNĘTRZNYCH

Data/ Date:
10.2020
Skala/Scale:
-

Przeznaczenie/ Purpose:
PROJEKT WYKONAWCZY

Branża/ Type	Numer rysunku/ Drawing Number	Rewizja/ Revision
ARCHITEKTURA	Z1.02	-