

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,3	km	0,300	
				RAZEM	0,300
2	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
		11	m	11,000	
				RAZEM	11,000
2		Roboty ziemne			
3	KNNR 1 0202-06 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowładowczymi - poszerzenia oraz wjazd do cmentarza i parking	m3		
		273	m3	273,000	
				RAZEM	273,000
4	kalk. własna	Koszt utylizacji gruntu i gruzu	t		
		273 * 1,9	t	518,700	
				RAZEM	518,700
3		Podbudowy			
5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		885	m2	885,000	
				RAZEM	885,000
6	KNK 2-06 0104-04	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach z zagęszczeniem mechanicznym. Grubość po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		410	m2	410,000	
				RAZEM	410,000
7	KNR 2-31 0111-03	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm - ANALOGIA STABILIZACJA DOWIEZIONA Z WYTWÓRNI	m2		
		75	m2	75,000	
				RAZEM	75,000
8	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		1370 + 405	m2	1 775,000	
				RAZEM	1 775,000
4		Roboty nawierzchniowe			
9	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		990	m2	990,000	
				RAZEM	990,000
10	KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m2		
		990	m2	990,000	
				RAZEM	990,000
11	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		990	m2	990,000	
				RAZEM	990,000
12	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		940	m2	940,000	
				RAZEM	940,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.4	KNK 2-06 0202-02	Nawierzchnia żwirowa - warstwa górna - grubość po uwałowaniu do 6 cm - ANALOGIA KLINOWANIE mieszanką 0,075/5 do 2cm podbudowy z KŁSM (parking)	m2		
		300	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
5		Zjazd			
14 d.5	KNNR 1 0202-06 0208-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość 10 km po terenie lub drogach gruntowych samochodami samowładowczymi	m3		
		1,4	m3	1,400	
				RAZEM	1,400
15 d.5	kalk. własna	Koszt utylizacji gruntu i gruzu	t		
		1,4 * 1,9	t	2,660	
				RAZEM	2,660
16 d.5	KNK 2-06 0104-04	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach z zagęszczeniem mechanicznym. Grubość po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
17 d.5	KNR 2-31 0114-01 z.o. 2.12. 9901- 02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
18 d.5	KNK 2-06 0311-03	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego nawierzchni w jezdniach wykonywana ręcznie na wjazdach gr. 5cm	Mg		
		0,6	Mg	0,600	
				RAZEM	0,600
6		Roboty wykończeniowe			
19 d.6	KNKRB 1 0313-01	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III (pod pobocza, tereny zielone)	m2		
		712,9	m2	712,900	
				RAZEM	712,900
20 d.6	KNCK-1 0202-05 analogia	Wykonanie nawierzchni poboczny dróg - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm z mieszanki 0/31,5	m2		
		412,9	m2	412,900	
				RAZEM	412,900
21 d.6	KNR 15-01 0116-04	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szerokości dna do 0.4 m. Grubość warstwy odmulanej 40 cm - analogia odtworzenie rowu trójkątnego z plantowaniem skarp	m		
		164	m	164,000	
				RAZEM	164,000
22 d.6	KNR 19-01 0118-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. I-II	m3		
		39,5	m3	39,500	
				RAZEM	39,500