

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,035	km	0,035	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,035</b>
2 d.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
		6	m	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
<b>2</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
3 d.2	KNNR 1 0202-06 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi - poszerzenia oraz odc. 0+000 do 0+020	m3		
		36,4	m3	36,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,400</b>
4 d.2	kalk. własna	Koszt utylizacji gruntu i gruzu	t		
		36,4 * 1,9	t	69,160	
				<b>RAZEM</b>	<b>69,160</b>
<b>3</b>		<b>Podbudowy</b>			
5 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		104	m2	104,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>104,000</b>
6 d.3	KNK 2-06 0104-04	Warstwa odsączająca w korycie z zagęszczeniem mechanicznym. Grubość po zagęszczeniu ponad 15 cm	m2		
		104	m2	104,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>104,000</b>
7 d.3	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		93	m2	93,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>93,000</b>
<b>4</b>		<b>Roboty nawierzchniowe</b>			
8 d.4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		92	m2	92,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>92,000</b>
9 d.4	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		92	m2	92,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>92,000</b>
10 d.4	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m2		
		92	m2	92,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>92,000</b>
<b>5</b>		<b>Elementy ulic</b>			
11 d.5	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		20	m	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
12 d.5	KNK 2-06 0401-02	Ława betonowa pod krawężniki i ścieki zwykła z oporem	m3		
		1,4	m3	1,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,400</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
13 d.6	KNKRB 1 0313-01	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III ( pod pobocza, tereny zielone)	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
14 d.6	KNCK-1 0202-05 analogia	Wykonanie nawierzchni poboczy dróg - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm z mieszanki 0/31,5	m2		
		24	m2	24,000	
				RAZEM	24,000