

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,06	km	0,060	
				RAZEM	0,060
2		Roboty ziemne			
2 d.2	KNNR 1 0202-06 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi	m3		
		60	m3	60,000	
				RAZEM	60,000
3 d.2	kalk. własna	Koszt utylizacji gruntu i gruzu	t		
		60 * 1,9	t	114,000	
				RAZEM	114,000
3		Podbudowy			
4 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		200	m2	200,000	
				RAZEM	200,000
5 d.3	KNK 2-06 0104-04	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach z zagęszczeniem mechanicznym. Grubość po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		200	m2	200,000	
				RAZEM	200,000
6 d.3	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		176,6	m2	176,600	
				RAZEM	176,600
4		Roboty nawierzchniowe			
7 d.4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		155	m2	155,000	
				RAZEM	155,000
8 d.4	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		149,8	m2	149,800	
				RAZEM	149,800
9 d.4	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m2		
		149,8	m2	149,800	
				RAZEM	149,800
5		Zjazd			
10 d.5	KNNR 1 0202-06 0208-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość 10 km po terenie lub drogach gruntowych samochodami samowyladowczymi	m3		
		2,5	m3	2,500	
				RAZEM	2,500
11 d.5	kalk. własna	Koszt utylizacji gruntu i gruzu	t		
		2,5 * 1,9	t	4,750	
				RAZEM	4,750
12 d.5	KNK 2-06 0104-04	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach z zagęszczeniem mechanicznym. Grubość po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		8	m2	8,000	
				RAZEM	8,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.5	KNR 2-31 0114-01 z.o. 2.12. 9901- 02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m2		
		8	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
14 d.5	KNK 2-06 0311-03	Warstwa ścierna z betonu asfaltowego nawierzchni w jezdniach wykonywana ręcznie na wjazdach gr. 5cm	Mg		
		1	Mg	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Roboty wykończeniowe			
15 d.6	KNKRB 1 0313-01	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III (pod pobocza, tereny zielone)	m2		
		90	m2	90,000	
				RAZEM	90,000
16 d.6	KNKRB 1 0415-01	Obsianie skarp i terenów zielonych	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
17 d.6	KNCK-1 0202-05 analogia	Wykonanie nawierzchni poboczny dróg - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm z mieszanki 0/31,5	m2		
		28	m2	28,000	
				RAZEM	28,000
18 d.6	KNNR 6 0703-02	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39 kg/m - analogia bariery N2W2	m		
		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
19 d.6	KNR 2-31 1404-01	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu	m		
		7,5	m	7,500	
				RAZEM	7,500
20 d.6	KSNR 6 0605-03	Przepusty rurowe pod drogą - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000