

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja rowu R-Piwoda na długości 80 mb, dz. nr 664  
ADRES INWESTYCJI : Przedborowa, gmina Stoszowice  
INWESTOR : Gmina Stoszowice  
ADRES INWESTORA : 57-213 Stoszowice 97

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

---

Słownie: zero i 00/100 zł

---

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Konserwacja rowu R-Piwoda na długości 80 mb, dz. nr 664 obręb Przedborowa					
1	KNR 15-01 d.1 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp		m <sup>2</sup>	640	0.00	0.00
2	KNR 15-01 d.1 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m		m <sup>2</sup>	640	0.00	0.00
3	KNR-W 2-01 d.1 0103-02	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)		szt.	1	0.00	0.00
4	KNR-W 2-01 d.1 0103-04	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)		szt.	1	0.00	0.00
5	KNR-W 2-01 d.1 0105-04	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)		szt.	6	0.00	0.00
6	KNR-W 2-01 d.1 0110-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km		mp	0.4	0.00	0.00
7	KNR-W 2-01 d.1 0110-02 +kalk. własna	Wywożenie karpiny po ściętych drzewach na odległość do 2 km i ich utylizacja (po stronie Wykonawcy)		mp	1.68	0.00	0.00
8	KNR-W 2-01 d.1 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km i ich utylizacja (po stronie Wykonawcy)		mp	0.83	0.00	0.00
9	KNR-W 2-01 d.1 0217-14	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat.III		m <sup>3</sup>	100	0.00	0.00
10	KNR-W 2-01 d.1 0203-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowniczymi na odległość do 1 km		m <sup>3</sup>	45	0.00	0.00
11	KNR-W 2-01 d.1 0307-03	Roboty ziemne poprzeczne na przetrzut z wbudowaniem ziemi w nasyp - grunt kat. IV		m <sup>3</sup>	10	0.00	0.00
12	KNR-W 2-01 d.1 0503-02 analogia	Zasypanie zamurza i wyrw w skarpach oraz formowanie skarp jak Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wys. nasypu powyżej 4 m w gruncie kat. III-IV		m <sup>3</sup>	65	0.00	0.00
13	KNR-W 2-01 d.1 0410-01	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m <sup>3</sup> wzdłuż 1 m wykopu - kat.gr.I-IV		m <sup>3</sup>	80	0.00	0.00
14	KNR-W 2-02 d.1 0201-03	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szer. do 1.3 m		m <sup>3</sup>	10.80	0.00	0.00
15	KNR 2-11 d.1 0415-03	Wykonanie ścian oporowych o grub.do 50 cm układanych na zaprawie cementowej z kamienia łamanego		m <sup>3</sup>	14.70	0.00	0.00
16	c.1 kalk. własna	Drenaż muru z rurek fi 7,5		m	6	0.00	0.00
17	KNR 2-11 d.1 0412-05	Spoinowanie murów kamiennych		m <sup>2</sup>	30	0.00	0.00
18	KNR 2-11 d.1 0208-01	Budowie o obj. do 1.0 m <sup>3</sup> elementy betonowe - gurtę betonowe szt. 2		m <sup>3</sup>	1.80	0.00	0.00
19	KNR 2-11 d.1 0401-11	Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia ciężkiego lub średniego luzem z brzegu z wyladunkiem ręcznym		m <sup>3</sup>	5	0.00	0.00
20	KNR-W 2-01 d.1 0507-02	Plantowanie skarp i dna rowów - kat. gr. III przy robotach wodno-melioracyjnych		m <sup>2</sup>	30	0.00	0.00
21	KNR-W 2-01 d.1 0413-01	Grodze ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy darnią na płask		m <sup>3</sup>	8	0.00	0.00
22	KNR-W 2-18 d.1 0408-07	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm z dwukrotnym przełożeniem. Odzysk 66% rur		m	6	0.00	0.00

## PODSUMOWANIE

Konserwacja rowu R-Piwoda na długości 80 mb, dz. nr 664 obręb Przedborowa

	<b>RAZEM</b>
<b>RAZEM</b>	
<b>OGÓŁEM</b>	

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

	CAŁY KOSZTORYS
RAZEM	RAZEM
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł