

Zadanie pn:

"Konserwacja rowu melioracji wodnych R-Piwoda"
(dz. nr 664 obręb Przedborowa, gmina Stoszowice)
na długości 80 mb

Zakres prac:

- wykoszenie porostów ze skarp i poboczy z ich wygrabieniem;
- ścięcie drzew i wykarczowanie pni;
- wywóz dłuźcy na wskazane miejsce składowania;
- wywóz gałęzi i karpiny ze ściętych drzew oraz ich utylizacja (po stronie Wykonawcy);
- udrożnienie koryta rowu: zebranie naniesionych namulisk i rumoszu;
- zabudowa wyrw w skarpie urobkiem pozyskanym z wykopów;
- uformowanie skarp rowu z nadaniem jednolitego nachylenia;
- zabudowa koryta na długości 15 m: jednostronnie wykonanie muru oporowego z kamienia na zaprawie cementowej na fundamencie z betonu:
*fundament wym. 0,6*1,20 m; mur szer. górą 0,5 m, wys. 1,5 m; n:1=5:1,*
- gurtę betonowe o wym . 0,6*0,6*2,5 m – szt. 2;
- wzdłuż muru oraz powyżej i poniżej gurtów narzut kamienny;
- rozplantowanie pozostałej części urobku wzdłuż koryta rowu;
- uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.

UWAGA:

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia wejścia na teren z właścicielami gruntów graniczących z rowem a po zakończeniu prac, uzyskania oświadczeń o braku zastrzeżeń i uporządkowaniu terenów przyległych do rowu.

*mgr inż. Grażyna Domaszewska-Kacił
upr. w specjaln. wodno-melioracyjnej
nr upr. UAN. V-7342/3/151/94
upr. w specjaln. konstr-inżynieryjnej
w zakresie budowli hydroteczniczych
nt upr. UAN. V-7342/3/150/94*

Domaszewska