

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE.</b>					
1	<b>KNR-W 4-01</b>	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	<b>0353-07</b>	4szt. - wejście z korytarza. 3szt. - toalety męskie. 2szt. - toaleta damska. 2szt. - przejścia 11.0	szt.	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
2	<b>KNR-W 4-01</b>	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0346-03</b>	toaleta męska 2*1,07*2,3+(3,5-3*0,7)*2,30=8,142 toaleta damska 2*1,20*2,30+(2,5-2*0,70)*2,30=8,05 8.142+8.05	m <sup>2</sup>	16.192	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.192</b>
3	<b>KNR-W 4-01</b>	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0331-03</b>	2*1.1*2.10*0.12	m <sup>3</sup>	0.554	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.554</b>
4	<b>KNR-W 4-01</b>	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg.na zaprawie wapiennej	szt.		
d.1	<b>0335-03</b>	Pod otwory wentylacyjne, toalety,kotłownia, pom.gospodarcze. 5.0	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
5	<b>KNR-W 4-01</b>	Rozebranie okładziny ściennej- toaleta męska.	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0820-08</b>	2.20*3.50*2+2.20*2.20+4*1.07*2.20+2*1.40*2.20	m <sup>2</sup>	35.816	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.816</b>
6	<b>KNR-W 4-01</b>	Rozebranie posadzek - płytki, toalety	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0819-05</b>	2.22*3.50*2	m <sup>2</sup>	15.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.540</b>
7	<b>KNR-W 4-01</b>	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0701-05</b>	korytarz parter 3,20*2,90+7,40*2,90+3,60*2,90*2-2,0*1,50-4*2,05*1,0=40,42 pom. parteru 5,50*2,90*2=31,90 inne miejsca do uzupełnienia 12,50 40.42+31.90+12.50	m <sup>2</sup>	84.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.820</b>
<b>2 INSTALACJE SANITARNE - DEMONTAŻ.</b>					
8	<b>KNR-W 4-02</b>	Demontaż pojemnościowego podgrzewacza wody o pojemności do 400 dm3 - bojler elektryczny	szt.		
d.2	<b>0421-02</b>	1.00	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	<b>KNR-W 4-02</b>	Demontaż zbiornika hydroforowego o pojemności do 400 dm3	szt.		
d.2	<b>0145-02</b>	1.00	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	<b>KNR-W 2-15</b>	Zbiorniki hydroforowe o poj. 400 dm3 przeniesienie	kpl.		
d.2	<b>0144-02</b>	1.00	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	<b>KNR-W 4-02</b>	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
d.2	<b>0235-08</b>	4	kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
12	<b>KNR-W 4-02</b>	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
d.2	<b>0235-06</b>	2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
13	<b>KNR-W 4-02</b>	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.		
d.2	<b>0232-04</b>	4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
14	<b>KNR-W 4-02</b>	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
d.2	<b>0232-06</b>	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
15	<b>KNR-W 4-02</b>	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - w wykopie	m		
d.2	<b>0229-01</b>	6.50	m	6.500	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>6.500</b>
16	<b>KNR 4-04</b> d.2 <b>0707-06</b>	Demontaż rur żebrowych o długości ponad 1000 do 2000 mm	zesp.		
		4	zesp.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
17	<b>KNR 0-31</b> d.2 <b>0106-03</b>	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do zaworów czepalnych- DEMONTAŻ PODEJŚĆ.	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
<b>3 DEMONTAŻ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.</b>					
18	<b>KNR 4-03</b> d.3 <b>1116-03</b>	Demontaż przewodów wtykowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
		35.00	m	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
19	<b>KNR-W 4-03</b> d.3 <b>0402-02</b>	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wym.do 75x75 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm2 (4 odgałęzienia)	szt.		
		16	szt.	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
<b>4 ROBOTY MURARSKIE.</b>					
20	<b>KNR-W 4-01</b> d.4 <b>0304-02</b>	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego Wykonanie ściany rozdzielającej pom. parteru z zapleczem. Zamurowanie przejścia do kotłowni. 2.90*2.70+2.10*1.00	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	9.930	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.930</b>
21	<b>KNR-W 4-01</b> d.4 <b>0306-02</b>	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian. Toalety męska i żeńska. 3.50*2.20-3*0.80*2.05+2*1.20*2.20+2.00*2.20+1.50*2.20*2-2*0.80*2.05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.780</b>
22	<b>KNR-W 2-02</b> d.4 <b>1026-01</b>	Ościeżnice drewniane zwykłe 11*0.90*2.05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20.295	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.295</b>
23	<b>KNR-W 2-02</b> d.4 <b>0803-03</b>	Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach -tynki zamurowanego przejścia i wymurowanej ściany oraz uzupełnienia tynków w toaletach. (2.90*2.70+2.10*1.00)*2+4.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	24.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.360</b>
24	<b>KNR-W 2-02</b> d.4 <b>0812-01</b>	Tynki cementowe kat.I wykonywane ręcznie na ścianach - podkłady pod ceramiczne wykładziny ścian w toaleta damska. (4*3.50*2.20-2*3*0.8*2.05+1*2.90*2.20+6*1.40*2.20)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	45.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.820</b>
25	<b>KNR-W 2-02</b> d.4 <b>0812-01</b>	Tynki cementowe kat.I wykonywane ręcznie na ścianach- toaleta męska. (2*3.50*2.20-2*2*0.8*2.05+2*2*2.20+2*2.22*2.20+4*1.20*2.20-0.8*2.05)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	36.328	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.328</b>
<b>5 WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH .</b>					
26	<b>KNR-W 5-08</b> d.5 <b>0209-02</b>	Przewod wtykowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku 70.00	m		
			m	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
27	<b>KNR-W 5-08</b> d.5 <b>0302-02</b>	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2 12	szt.		
			szt.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
28	<b>KNR-W 5-08</b> d.5 <b>0307-02</b>	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej 12	szt.		
			szt.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
29	<b>KNR-W 5-08</b> d.5 <b>0805-01</b>	Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2 36	szt.		
			szt.	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
30	<b>KNR-W 5-08</b> d.5 <b>0804-01</b>	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm2 36	szt.żył		
			szt.żył	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
31	<b>KNR-W 5-08</b> d.5 <b>0806-01</b>	Podłączenie silników w obudowie normalnej - kable 3-żyłowe Cu do 6 mm2 - podłączenie wentylatorów - toalety , kotłownia.	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>6 INSTALACJE WOD- KAN. I CO.</b>					
32 d.6	<b>KNR-W 2-15 0203-03</b>	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 7.50	m m	 7.500	 7.500
				<b>RAZEM</b>	<b>7.500</b>
33 d.6	<b>KNR-W 2-15 0207-01</b>	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 11.00	m m	 11.000	 11.000
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
34 d.6	<b>KNR-W 2-15 0211-01</b>	Dotądki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 7.00	podej. podej.	 7.000	 7.000
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
35 d.6	<b>KNR-W 2-15 0211-08</b>	Dotądki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach klejonych 5.00	podej. podej.	 5.000	 5.000
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
36 d.6	<b>KNR-W 2-15 0404-02</b>	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 24.00	m m	 24.000	 24.000
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
37 d.6	<b>KNR-W 2-15 0429-03</b>	Rury przyłączone z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 32 mm do grzejników 4.00	kpl. kpl.	 4.000	 4.000
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>7 OKŁADZINY ŚCIAN I POSADZKI.</b>					
38 d.7	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe- toaleta damska + męska 45.820+36.328	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 82.148	 82.148
				<b>RAZEM</b>	<b>82.148</b>
39 d.7	<b>KNR 0-12 0829-03</b>	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 45.820+36.328	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 82.148	 82.148
				<b>RAZEM</b>	<b>82.148</b>
40 d.7	<b>NNRNKB 202 1126-01</b>	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 3.50*2.90+3.50*2.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.920	 17.920
				<b>RAZEM</b>	<b>17.920</b>
41 d.7	<b>NNRNKB 202 1126-03</b>	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm - 5 cm Krotność = 3 3.50*2.90+3.50*2.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.920	 17.920
				<b>RAZEM</b>	<b>17.920</b>
42 d.7	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 3.50*2.90+3.50*2.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.920	 17.920
				<b>RAZEM</b>	<b>17.920</b>
43 d.7	<b>NNRNKB 202 2805-05</b>	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 3.50*2.90+3.50*2.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.920	 17.920
				<b>RAZEM</b>	<b>17.920</b>
<b>8 TYNKI I WYPRAWY MALARSKIE - RENOWACYJNE.</b>					
44 d.8	<b>TZKNBK VIII 06-23</b>	Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa cem.pow.ścian ceglanych, betonowych, z płyt wiórowo-cem. z przygotowaniem zaprawy 3.20*2.90+7.40*2.90+5.50*2.90*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 62.640	 62.640
				<b>RAZEM</b>	<b>62.640</b>
45 d.8	<b>TZKNBK VIII 08-73</b>	Tynk wewn.o pow.ponad 5 m2 z zapr.wap.lub cem.-wap.kat.I wyk.ręcznie na ścianach ceram. w pom.o wys.do 4 m 3.20*2.90+7.40*2.90+5.50*2.90*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 62.640	 62.640
				<b>RAZEM</b>	<b>62.640</b>
46 d.8	<b>TZKNBK XV 0104-01</b>	Zagruntowanie ścian tynkowych mydłem 3.20*2.90+7.40*2.90+5.50*2.90*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 62.640	 62.640
				<b>RAZEM</b>	<b>62.640</b>
47 d.8	<b>KSNR 3 0605-04 poz . zast.</b>	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą renowacyjną z przygotowaniem powierzchni	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.20*2.90+7.40*2.90+5.50*2.90*2	m <sup>2</sup>	62.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.640</b>
<b>9 ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE - WYPRAWY MALARSKIE.</b>					
48 d.9	KNR 0-14 2011-02	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 75 - 01 2.90*0.50*2+2.20*0.50*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.100</b>
49 d.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - SUFITY TOALETA 3.50*2.90+3.50*2.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.920</b>
50 d.9	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - TOALETY 3.50*2.90+3.50*2.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.920</b>
51 d.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ŚCIANY TOALET. 0.70*(3.50*4+2.90*2+2.22*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.968	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.968</b>
52 d.9	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 0.70*(3.50*4+2.90*2+2.22*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.968	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.968</b>
53 d.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ŚCIANA ZAPLECZA. (2.90*2.70+2.10*1.00)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.860</b>
54 d.9	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (2.90*2.70+2.10*1.00)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.860</b>
55 d.9	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 10*0.80*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.400</b>
56 d.9	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone - KOTŁOWNIA 1*0.80*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.640</b>
57 d.9	KNR-W 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynekowych i półskrzynekowych 11.00	szt. szt.	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
<b>10 POSADZKA SCHODY I WEJŚCI NA PARTERZE.</b>					
58 d.10	KNR-W 4-01 0203-10	Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego 0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.100</b>
59 d.10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 3.20*3.60+1.50*3.60+1.80*3.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.580</b>
60 d.10	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 3.20*3.60+1.50*3.60+1.80*3.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.580</b>
61 d.10	KNR 0-12 1120-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 4*0.30*1.80+3*0.18*1.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.132	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.132</b>
62 d.10	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 3.20+3.60+7.40+3.60+1.50+1.80	m m	21.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.100</b>
<b>11 BIAŁY MONTAŻ INSTALACJE WOD- KAN I CO</b>					
63 d.11	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z pluczką ustępową typu "kompakt" 5	kpl. kpl.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
64 d.11	<b>KNR-W 2-15 0234-01</b>	Pisuarypojedyncze z płuczką	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
65 d.11	<b>KNR-W 2-15 0230-02</b>	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
66 d.11	<b>KNR-W 2-15 0137-01</b>	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
67 d.11	<b>KNR-W 2-15 0418-01</b>	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
68 d.11	<b>KNR-W 2-15 0412-02</b>	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>12</b>	<b>biały MONTAŻ INSTALACJE ELEKTRYCZNE.</b>				
69 d.12	<b>KNR-W 5-08 0309-02</b>	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm <sup>2</sup> przelotowych pojedynczych	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
70 d.12	<b>KNR-W 5-08 0307-03</b>	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt.		
		10	szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
71 d.12	<b>KNR-W 5-08 0504-02</b>	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, przelotowych	kpl.		
		12	kpl.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
72 d.12	<b>KNR-W 5-08 0505-02 POZ. ZAST</b>	Montaż na gotowym podłożu LUSTER W POM. TOALET.	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>