

---

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Roboty dekarckie wymiana pokrycia dachowego i wieży wraz z obróbkami blacharskimi rynny i rury spustowe  
ADRES INWESTYCJI : Grodziszczko Kościół pod w.Św.Maksymiliana Colbe  
INWESTOR : Parafia Ostroszowice  
ADRES INWESTORA : Kościół w Grodziszczku pod w.Św.Maksymiliana Colbe  
WYKONAWCA ROBÓT : FIRMA TECHBUD ZDZISŁAW BIEL  
ADRES WYKONAWCY : 57-215 SREBRNA GÓRA UL.JASNA 22  
BRANŻA : OGÓLNO BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ZDZISŁAW BIEL  
DATA OPRACOWANIA : 06.03.2023

---

WYKONAWCA :

Data opracowania  
06.03.2023

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA  
św. Jadwigi  
ul. Bielawska 64, 58-262 Ostroszowice  
tel. 74 833 01 48  
NIP: 8822107001

ks. Mariusz Kubik  
*Mariusz Kubik*  
administrator parafii

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m 430	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	430.000	
				RAZEM	430.000
2	KNR AT-05 1651b-06	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 1,57 m o wys. do 35 m wieża 500	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	500.000	
				RAZEM	500.000
3	KNR-W 4- 01 0545-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku plus wieża i obróbki 600+146+45.600	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	791.600	
				RAZEM	791.600
4	KNR-W 4- 01 0441-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - olacenie dachu o odstępie łąt do 24 cm 600	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	600.000	
				RAZEM	600.000
5	KNR 4-01 0627-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi 1143	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1143.000	
				RAZEM	1143.000
6	KNR AT-09 0103-03	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrlat 1,00 m 600	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	600.000	
				RAZEM	600.000
7	KNR AT-09 0101-03	Łacenie - rozstaw łąt 25 cm 600	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	600.000	
				RAZEM	600.000
8	KNR 2-02 0504-04	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę 600	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	600.000	
				RAZEM	600.000
9	TZKBNK XXIII 0202- 02	Krycie wież i kopuł blachą miedzianą - karo 40x40 cm 146	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	146.000	
				RAZEM	146.000
10	TZKBNK XXIII 0202- 01	Krycie wież i kopuł blachą miedzianą zwykłe 45.6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	45.600	
				RAZEM	45.600
11	TZKBNK XXIII 0203- 02	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych śr.do 15 cm z blachy miedzianej 45.6	m		
			m	45.600	
				RAZEM	45.600
12	TZKBNK XXIII 0203- 04	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy miedzianej - dodatek za załamanie (gierunek) 45.6	szł.		
			szł.	45.600	
				RAZEM	45.600
13	TZKBNK XXIII 0209- 02	Kosze zbiornikowe z blachy miedzianej gładkie płaskie prostokątne 0.40x0.55 m 6	szł.		
			szł.	6.000	
				RAZEM	6.000
14	TZKBNK XXIII 0204- 01	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych śr. 12 cm z blachy miedzianej 0.6 63.360	m		
			m	63.360	
				RAZEM	63.360
15	TZKBNK XXIII 0204- 04	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy miedzianej 0.6 - dodatek za kolanko 6	szł.		
			szł.	6.000	
				RAZEM	6.000
16	KNR 4-01 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi 10	szł.		
			szł.	10.000	
				RAZEM	10.000

Kościół Grodziszczce wymiana pokrycia dachu i więzy PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-01 0412-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty i podwaliny 36	m m	 36.000	
				RAZEM	36.000
18	KNR 4-01 0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek gr. 32 mm 480	m m	 480.000	
				RAZEM	480.000
19	KNR 4-01 0412-06	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
20	KNR 4-01 0412-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie 25	m m	 25.000	
				RAZEM	25.000
21		wywiezienie blachy z rozbiórki na złom 600+146	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 746.000	
				RAZEM	746.000

