

---

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni utwardzonej wokół Kościoła parafialnego  
ADRES INWESTYCJI : 57-213 Stoszowice, obręb Stoszowice, Stoszowice 47  
INWESTOR : Parafia św. Barbary w Stoszowicach  
ADRES INWESTORA : Stoszowice 47  
WYKONAWCA ROBÓT : FIRMA TECHBUD ZDZISŁAW BIEL  
ADRES WYKONAWCY : 57-215 SREBRNA GÓRA UL.JASNA 22  
BRANŻA : OGÓLNO BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ZDZISŁAW BIEL  
DATA OPRACOWANIA : 02.10.2023

---

WYKONAWCA :

Data opracowania  
02.10.2023

INWESTOR :

**PARAFIA RZYM.-KAT.**  
*Św. Barbary*  
Stoszowice 47  
57-215 Srebrna Góra



Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 395	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	395.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>395.000</b>
2	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 395	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	395.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>395.000</b>
3	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 395	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	395.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>395.000</b>
4	KNR 2-31 0117-03	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłuczni kamiennego średnio twardego - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm 395	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	395.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>395.000</b>
5	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 395	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	395.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>395.000</b>
6	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (0.30*0.25)*253	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	18.975	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.975</b>
7	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 153	m		
			m	153.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>153.000</b>
8	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m <sup>2</sup> 395	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	395.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>395.000</b>
9	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 158	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	158.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>158.000</b>