

KSIAŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1 Naprawa ubezpieczeń rowu R-E na dług. 50 m, w dz. nr 402/2 obręb Budzów					
1	KNR 15-01	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp	m ²		
d.1	0114-04	200	m ²	200,000	
				RAZEM	200,000
2	KNR 15-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m	m ²		
d.1	0115-02	200	m ²	200,000	
				RAZEM	200,000
3	KNR-W 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) - praca z wysięgnika	szt.		
d.1	0103-03	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR-W 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.		
d.1	0105-03	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR-W 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia	ha		
d.1	0109-06	0,01	ha	0,010	
				RAZEM	0,010
6	KNR-W 2-01	Wywożenie gałęzi i karpiny z krzaków oraz karpiny z drzewa na odległość do 2 km i ich utylizacja (koszt utylizacji po stronie Wykonawcy)	mp		
d.1	0110-03	1,60	mp	1,600	
				RAZEM	1,600
7	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km i przywóz części do zasypania zamurzy	m ³		
d.1	0203-06	Krotność = 1,2 80	m ³	80,000	
				RAZEM	80,000
8	KNR-W 2-01	Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w grun-tach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. V-VI; głębokość do 1.5 m	m ³		
d.1	0310-03	5	m ³	5,000	
				RAZEM	5,000
9	KNR 15-01	Oczyszczenie z namułu przepustów ramowych 2.0x2.0 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3	m		
d.1	0108-07	8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
10	KNR-W 2-01	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m ³ wzdłuż 1 m wykopu - kat.gr.I-IV oraz w miejscu składowania	m ³		
d.1	0410-01	64	m ³	64,000	
				RAZEM	64,000
11	KNR-W 2-01	Zasypanie zamurza, otworów w płytach i wykonanie zasypki powierzchni skar-py ponad ubezpieczenie jak Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami bu-dowlí wodno-inżynieryjnych przy wys. nasypu powyżej 4 m w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.1	0503-02	18	m ³	18,000	
	analogia			RAZEM	18,000
12	KNR-W 2-02	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szer. do 1.3 m	m ³		
d.1	0201-03	8,9	m ³	8,900	
				RAZEM	8,900
13	KNR 2-11	Wykonanie ścian oporowych o grub.do 50 cm układanych na zaprawie cemen-towej z kamienia łamanego	m ³		
d.1	0415-03	12,3	m ³	12,300	
				RAZEM	12,300
14	KNR 2-11	Drenaż z rurek PVC o śr. 8.0 cm układane ręcznie	m		
d.1	0143-02	10	m	10,000	
	analogia			RAZEM	10,000
15	KNR 2-11	Spoinowanie murów kamiennych	m ²		
d.1	0412-05	30	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
16	KNR-W 2-02	Dylatacje z papy asfaltowej na sucho pionowe - jedna warstwa	m ²		
d.1	0615-04	8	m ²	8,000	
	analogia			RAZEM	8,000
17	KNR 2-11	Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grub. 5 cm	m ²		
d.1	0404-01	50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
18	KNR 2-11	Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki - dod.za każdą dalsze 5 cm grub.	m ²		
d.1	0404-02				

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
19	KNR 2-11	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała o wym.	m ²		
d.1	0411-01	60x40x10			
	+kalk. własna				
		106,20	m ²	106,200	
				RAZEM	106,200
20	KNR 2-11	Wbijanie kołków i słupków oporowych o śr. 4-6 cm na głębok. 0.40 m w grunt	szt.		
d.1	0524-02	kat.III			
		240	szt.	240,000	
				RAZEM	240,000
21	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm do przerzutu wody	m		
d.1	0408-07				
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
22	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm (przełożenie bez wartości materiałów)	m		
d.1	0408-07	Krotność = 2			
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
23	KNR-W 2-01	Grodze ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy daminą na płask	m ³		
d.1	0413-01				
		4	m ³	4,000	
				RAZEM	4,000
24	KNR-W 2-01	Plantowanie skarp i dna rowów - kat. gr. III przy robotach wodno-melioracyjnych	m ²		
d.1	0507-02				
		40	m ²	40,000	
				RAZEM	40,000
25	KNR-W 2-01	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m ²		
d.1	0510-03				
		100	m ²	100,000	
				RAZEM	100,000

mgr inż. Grażyna Domaszewska-Kacik
 upr. w specjałn. wodno-melioracyjnej
 nr upr. UAN. V-7342/3/151/94
 upr. w specjałn. konstr-inżynieryjnej
 w zakresie budowli hydropiętrzych
 nt upr. UAN. V-7342/3/150/94

